



REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

URZĄD MIASTA RUMI

tel. (58) 679 65 74, fax. (58) 679 65 17 zamowieniapubliczne@um.rumia.pl

ZP.271.3.2021

Rumia, dnia 15.03.2021 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „**Budowa układu drogowego na Górze Markowca w Rumi – etap I**”.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 26.02.2021 r. pod numerem ogłoszenia 2021/BZP 00011317/01.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 11.03.2021 r. pod numerem ogłoszenia 2021/BZP 00016098/01.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający udostępnia treść zapytań do treści SWZ, złożonych przez Wykonawców, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących parametru geowłókniny separacyjno-filtrującej jakim jest wytrzymałość na rozciąganie, tj. projekt wykonawczy branży drogowej raz wskazuje, że geowłóknina powinna spełniać wymóg minimalnej wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach minimum 14 kN/m (opis i przekroje konstrukcyjne) natomiast w innym miejscu wskazuje na minimalną wytrzymałość na rozciąganie na poziomie 10 kN/m (opis pkt. 5.7).

Odpowiedź na pytanie nr 1

Należy zastosować geowłókninę separacyjno-filtracyjną typu G20 o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach min. 14 kN/m.

Pytanie nr 2

Zgodnie z tytułem zamówienia należy wykonać budowę układu drogowego na Górze Markowca etap I, prosimy o potwierdzenie, że etap ten obejmuje budowę ul. Markowcowej wraz z uzbrojeniem (wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć gazowa, oświetlenie, sieć teletechniczna wraz kanałem) na odcinku od skrzyżowania z ul. Podgórną tj. km 0+594,13 do km 0+363,47 wraz z kompleksową budową budynku hydroforni. Prosimy o takie potwierdzenie, iż projekty dotyczące budowy hydroforni na stronach tytułowych wskazują jakoby prace związane z budową hydroforni stanowiły etap 2 całego projektu.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający potwierdza, że etap I obejmuje budowę „ul. Markowcowej” wraz z uzbrojeniem (wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć gazowa, oświetlenie, sieć teletechniczna wraz kanałem) na odcinku od skrzyżowania z ul. Podgórną tj. km 0+594,13 do km 0+363,47 wraz z kompleksową budową budynku hydroforni.

Pytanie nr 3

Na końcu projektowanego odcinka ulicy Markowcowej projektant przewiduje ustawienie tymczasowych betonowych barier energochłonnych. Jako iż projekt nie przedstawia żadnych wymagań odnośnie tych elementów prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma ustawić ogólnie stosowane bariery betonowe typu Jersey w ilości 3 sztuk, każda o długości 200 cm.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający dopuszcza ustawienie ogólnie stosowanych barier betonowych typu Jersey w ilości 3 szt., o długości każdej 200cm.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że ekokostka stosowana jako nawierzchnia ulicy ma być w kolorze szarym.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający potwierdza, że ekokostka stosowana jako nawierzchnia ulicy ma być w kolorze szarym.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, że ewentualny koszt badań archeologicznych w szczególności koszty eksploracji cmentarzyska ciałopalnego lub szkieletowego nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia nadzoru archeologicznego, natomiast koszt ewentualnych badań ratowniczych zostanie sfinansowany przez Zamawiającego.

Pytanie nr 6

W nawiązaniu do projektu wykonawczego robót rozbiórkowych w kontekście pkt. 7 *Utylizacja odpadów* gdzie projektant wskazał, iż przewiduje się występowanie odpadów zawierających azbest (kody odpadu 17 06 01 i 17 06 05) prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający i/lub projektant po sporządzeniu inwentaryzacji budynków podlegających rozbiórce dysponują wiedzą jakie elementy budynków zawierają azbest? Przedstawiona w projekcie inwentaryzacja nie wskazuje na występowanie takiego materiału.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający nie posiada wiedzy, które elementy budynków przeznaczonych do wyburzenia zawierają azbest.

Pytanie nr 7

Prosimy o wyjaśnienie, czy ogrodzenie nr 1 należy odtworzyć z nowego materiału odpowiadającemu wizualnie i parametrami jak ogrodzenie istniejące czy należy wykorzystać materiał z rozbiórki i jedynie uzupełnić ewentualne braki nowym materiałem.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Ogrodzenie nr 1 należy odtworzyć z nowego materiału odpowiadającego wizualnie i parametrami istniejącemu ogrodzeniu.

Pytanie nr 8

Prosimy o wyjaśnienie, czy koszt nadzoru ornitologicznego o którym mowa w pkt. V ppkt. 1. Decyzji ZRiD spoczywa na Wykonawcy czy zostanie on zapewniony przez Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Ewentualny koszt nadzoru ornitologicznego spoczywa na Wykonawcy i zobowiązany jest on ująć go w ofercie.

Z poważaniem

Kierownik Referatu
Zamówień Publicznych

mgr Iwona Miklewska-Szczygiel