

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
1		Klatka schdowa I			
1.1	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią 4,74*5,43-1,5*3,51	m2 m2	20,473	20,473
1.2	KNR-W 2-02 2701-0100	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - wymiana płyt 2,5	m2 m2	2,500	2,500
1.3	KNR-W 4-01 1202-0700	Skasowanie wykwitów (zacieków) 16	m2 m2	16,000	16,000
1.4	KNR 2-02 0815-0300	Gładź gipsowa jednowarstwowa, na ścianach \$1.3	m2 m2	16,000	16,000
1.5	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) (4,74+5,43*2+1,5*2*3,51*2)*6,6-\$1.4-1,5*3,5	m2 m2	220,706	220,706
1.6	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie powierzchni pionowych \$1.4	m2 m2	16,000	16,000
1.7	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian (4,74+5,43*2+1,5*2*3,51*2)*6,6-1,5*3,5	m2 m2	236,706	236,706
2		Holl			
2.1	KNR 4-01 1215-0800	Mycie posadzek - czyszczenie zabrudzonej posadzki 15	m2 m2	15,000	15,000
2.2	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią 29,6*38,5	m2 m2	1 139,600	1 139,600
2.3	KNR-W 2-02 2701-0100	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - wymiana płyt 20	m2 m2	20,000	20,000
2.4	KNR-W 4-01 1202-0700	Skasowanie wykwitów (zacieków) 2,5	m2 m2	2,500	2,500
2.5	KNR 2-02 0815-0300	Gładź gipsowa jednowarstwowa, na ścianach \$2.4	m2 m2	2,500	2,500
2.6	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) (29,60+38,50)*2*2,94-\$2.5-0,8*2,0-1,6*2,0	m2 m2	393,128	393,128
2.7	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie powierzchni pionowych \$2.5	m2 m2	2,500	2,500
2.8	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian (29,60+38,50)*2*2,94-0,8*2,0-1,6*2,0	m2 m2	395,628	395,628
3		Klatka schdowa II			
3.1	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią 6,87*5,75	m2 m2	39,503	39,503
3.2	KNR-W 2-02 2701-0100	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - wymiana płyt 14	m2 m2	14,000	14,000
3.3	KNR-W 4-01 1202-0700	Skasowanie wykwitów (zacieków) 6	m2 m2	6,000	6,000
3.4	KNR 2-02 0815-0300	Gładź gipsowa jednowarstwowa, na ścianach \$3.3	m2 m2	6,000	6,000
3.5	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) (5,75+6,87)*2*6,60-\$3.4-4,5*3,0	m2 m2	147,084	147,084
3.6	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie powierzchni pionowych \$3.4	m2 m2	6,000	6,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
3.7	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian (5,75+6,87)*2*6,60-4,5*3,0	m2 m2	153,084	153,084
4		Ogród zimowy			
4.1	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią 10,96*13,00	m2 m2	142,480	142,480
4.2	KNR-W 2-02 2701-0100	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - wymiana płyt 10	m2 m2	10,000	10,000
4.3	KNR-W 4-01 1202-0700	Skasowanie wykwitów (zacieków) 2	m2 m2	2,000	2,000
4.4	KNR 2-02 0815-0300	Gładz gipsowa jednowarstwowa, na ścianach \$4.3	m2 m2	2,000	2,000
4.5	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) (13,00+10,96)*2*3,00-\$4.4-10,0*2,5-1,6*2,0	m2 m2	113,560	113,560
4.6	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie powierzchni pionowych \$4.4	m2 m2	2,000	2,000
4.7	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian (13,00+10,96)*2*3,00-10,0*2,5-1,6*2,0	m2 m2	115,560	115,560
5		Korytarz I			
5.1	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią (10,57-7,29)*29,00+7,29*(29,00-2,78-13,00)	m2 m2	191,494	191,494
5.2	KNR-W 4-01 1202-0700	Skasowanie wykwitów (zacieków) 0,8	m2 m2	0,800	0,800
5.3	KNR 2-02 0815-0300	Gładz gipsowa jednowarstwowa, na ścianach \$5.2	m2 m2	0,800	0,800
5.4	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) (29,0+10,57)*2*2,87-\$5.3-0,8*2,0-1,9-2,06	m2 m2	220,772	220,772
5.5	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie powierzchni pionowych \$5.3	m2 m2	0,800	0,800
5.6	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian (29,0+10,57)*2*2,87-0,8*2,0-1,9-2,06	m2 m2	221,572	221,572
6		Korytarz 2			
6.1	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią 13,08*3,12	m2 m2	40,810	40,810
6.2	KNR-W 4-01 1202-0700	Skasowanie wykwitów (zacieków) 1,2	m2 m2	1,200	1,200
6.3	KNR 2-02 0815-0300	Gładz gipsowa jednowarstwowa, na ścianach \$6.2	m2 m2	1,200	1,200
6.4	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) (3,12)*2*2,87-\$6.3-1,9*2,05	m2 m2	12,814	12,814
6.5	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie powierzchni pionowych \$6.3	m2 m2	1,200	1,200
6.6	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian (3,12)*2*2,87-1,9*2,05	m2 m2	14,014	14,014
7		Biblioteka piętro nr II			
7.1	KNR 4-01 1215-0800	Mycie posadzek - czyszczenie zabrudzonej posadzki 10	m2 m2	10,000	10,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
7.2	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią 12,5*38,00	m2 m2	475,000	475,000
7.3	KNR-W 2-02 2701-0100	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - wymiana płyt 15	m2 m2	15,000	15,000
7.4	KNR-O 9-29 0101-0200	Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych 20	m2 m2	20,000	20,000
7.5	KNR 2-02 2006-0300	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych, na ścianach \$7.4	m2 m2	20,000	20,000
7.6	KNR 2-02 0815-0300	Gładź gipsowa jednowarstwowa, na ścianach \$7.4	m2 m2	20,000	20,000
7.7	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) (12,5*2+38,0)*2,87-\$7.5-1,9*2,05	m2 m2	156,915	156,915
7.8	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie powierzchni pionowych \$7.5	m2 m2	20,000	20,000
7.9	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian (12,5*2+38,0)*2,87-1,9*2,05	m2 m2	176,915	176,915
8		Korytarz 3			
8.1	KNR-W 2-02 2701-0100	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - wymiana płyt 0,5	m2 m2	0,500	0,500
9		Magazyn			
9.1	KNR-W 2-02 2701-0100	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - wymiana płyt 3,0	m2 m2	3,000	3,000
10		Pomieszczenie techniczne piętro nr II			
10.1	KNR 4-01 1215-0800	Mycie posadzek - czyszczenie zabrudzonej posadzki 1,0	m2 m2	1,000	1,000
10.2	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią 6,57*8,90	m2 m2	58,473	58,473
10.3	KNR-W 4-01 1202-0700	Skasowanie wykwitów (zacieków) 1,0+4,5	m2 m2	5,500	5,500
10.4	KNR 2-02 0815-0500	Gładź gipsowa jednowarstwowa, na sufitach 1,0	m2 m2	1,000	1,000
10.5	KNR 2-02 0815-0300	Gładź gipsowa jednowarstwowa, na ścianach 4,5	m2 m2	4,500	4,500
10.6	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) \$10.2+(8,90+6,57)*2*3,5-\$10.4-\$10.5	m2 m2	161,263	161,263
10.7	NNRNKB 2-02U 1134-0101	Gruntowanie powierzchni poziomych \$10.4	m2 m2	1,000	1,000
10.8	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie powierzchni pionowych \$10.5	m2 m2	4,500	4,500
10.9	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów \$10.2	m2 m2	58,473	58,473
10.10	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian (8,90+6,57)*2*3,5	m2 m2	108,290	108,290
11		Klatka schodowa 3			
11.1	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią 5,84*7,02-3,01-2,11	m2 m2	35,877	35,877

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
11.2	KNR-W 2-02 2701-0100	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - wymiana płyt 1,5	m2 m2	1,500	1,500
11.3	KNR-W 4-01 1202-0700	Skasowanie wykwitów (zacieków) 0,8	m2 m2	0,800	0,800
11.4	KNR 2-02 0815-0300	Gładz gipsowa jednowarstwowa, na ścianach \$11.3	m2 m2	0,800	0,800
11.5	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) (7,02+5,84)*2*6,35-\$11.4-1,96*2,0-1,6*2,3	m2 m2	154,922	154,922
11.6	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie powierzchni pionowych \$11.4	m2 m2	0,800	0,800
11.7	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian (5,84+7,02)*2*6,35-1,96*2,0-1,6*2,3	m2 m2	155,722	155,722
12		Biuro piętro 1			
12.1	KNR-W 2-02 2701-0100	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - wymiana płyt 1,5	m2 m2	1,500	1,500
13		Klatka schdowa 4			
13.1	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią 4,70*5,5-1,55*3,5	m2 m2	20,425	20,425
13.2	KNR-W 4-01 1202-0700	Skasowanie wykwitów (zacieków) 2,0	m2 m2	2,000	2,000
13.3	KNR 2-02 0815-0300	Gładz gipsowa jednowarstwowa, na ścianach \$13.2	m2 m2	2,000	2,000
13.4	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) (4,7+5,5*2+1,55*2*3,5*2)*4,8-\$13.3-1,5*3,50	m2 m2	172,270	172,270
13.5	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie powierzchni pionowych \$13.3	m2 m2	2,000	2,000
13.6	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian (4,7+5,5*2+1,55*2*3,5*2)*4,8-1,5*3,50	m2 m2	174,270	174,270
14		Holl parter			
14.1	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią 38,76*29,50	m2 m2	1 143,420	1 143,420
14.2	KNR-W 2-02 2701-0100	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - wymiana płyt 2,0	m2 m2	2,000	2,000
14.3	KNR-W 4-01 1202-0700	Skasowanie wykwitów (zacieków) 1,2	m2 m2	1,200	1,200
14.4	KNR 2-02 0815-0300	Gładz gipsowa jednowarstwowa, na ścianach \$14.3	m2 m2	1,200	1,200
14.5	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) (29,50+38,76)*2*2,94-\$14.4-0,8*2,0-1,9*2,0	m2 m2	394,769	394,769
14.6	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie powierzchni pionowych \$14.4	m2 m2	1,200	1,200
14.7	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian (29,50+38,76)*2*2,94-0,8*2,0-1,9*2,0	m2 m2	395,969	395,969
15		Pomieszczenie techniczne 2 piętro nr II			
15.1	KNR 4-01 1215-0800	Mycie posadzek - czyszczenie zabrudzonych posadzek 2,5	m2 m2	2,500	2,500

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
15.2	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią 19,55*11,0	m2 m2	215,050	215,050
15.3	KNR-W 4-01 1202-0700	Skasowanie wykwitów (zacieków) 1,0	m2 m2	1,000	1,000
15.4	KNR 2-02 0815-0500	Gładz gipsowa jednowarstwowa, na sufitach \$15.3	m2 m2	1,000	1,000
15.5	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) \$15.2-\$15.4	m2 m2	214,050	214,050
15.6	NNRNKB 2-02U 1134-0101	Gruntowanie powierzchni poziomych \$15.4	m2 m2	1,000	1,000
15.7	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów \$15.2	m2 m2	215,050	215,050
16		Sala 1			
16.1	KNR-W 2-02 2701-0100	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - wymiana płyt 0,5	m2 m2	0,500	0,500
17		Sala 2			
17.1	KNR-W 2-02 2701-0100	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - wymiana płyt 4,0	m2 m2	4,000	4,000
17.2	KNR 4-01 1215-0800	Mycie posadzek - czyszczenie zabrudzonej posadzki 2,5	m2 m2	2,500	2,500
18		Szatnia			
18.1	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią 17,99*5,82-6,0*1,5	m2 m2	95,702	95,702
18.2	KNR-W 2-02 2701-0100	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - wymiana płyt 2,2	m2 m2	2,200	2,200
18.3	KNR-W 4-01 1202-0700	Skasowanie wykwitów (zacieków) 0,5	m2 m2	0,500	0,500
18.4	KNR 2-02 0815-0300	Gładz gipsowa jednowarstwowa, na ścianach \$18.3	m2 m2	0,500	0,500
18.5	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) (5,82+17,99+1,5)*2,94-\$18.4-0,9*2,6-5,0*2,5	m2 m2	59,071	59,071
18.6	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie powierzchni pionowych \$18.4	m2 m2	0,500	0,500
18.7	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian (5,82+17,99+1,5)*2,94-0,9*2,6-5,0*2,5	m2 m2	59,571	59,571