
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarza przy bibliotece i byłej sali senatu, wymiana sufitu podwieszanego i wymiana oświetlenia na LED w bud. WNoZ
ADRES INWESTYCJI : Opole ul. Katowicka 68
INWESTOR : UNIwersytet Opolski
ADRES INWESTORA : 45-040 Opole, Plac Kopernika 11a

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Lamenc
DATA OPRACOWANIA : 08.08.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.08.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	ST1	Zabezpieczenie podłóg folią oraz okien i drzwi gr. 0,5 mm 528.30	m ² m ²	528.300	
				RAZEM	528.300
2	ST1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 korytarz przy sali gimnastycznej 2.48	m ² m ²	2.480	
				RAZEM	2.480
3	ST1	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)- jw. 2.48	m ² m ²	2.480	
				RAZEM	2.480
4	ST1	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłasnionych- sufit wzdłuż auli i szatni 5.6*4.9+18*6.8+15.10*5.1	m ² m ²	226.850	
				RAZEM	226.850
5	ST1	Okładziny gipsowo-kartonowe, podwójne na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm-jw. 5.6*4.9+18*6.8+15.10*5.1	m ² m ²	226.850	
				RAZEM	226.850
6	ST1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe ściany (5.6+4.9+18.8+6.60+5.10+15.10+12.7+1.9+2.8+3.50+6.9+9.2+31+3)*2*3.3	m ² m ²	838.860	
				RAZEM	838.860
7	ST1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome sufity 6.9*9.2+21*3+12.7*1.9+2.8*3.5+5.6*4.9+18.8*6.8+15.10*5.10	m ² m ²	392.700	
				RAZEM	392.700
8	ST1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 838.86	m ² m ²	838.860	
				RAZEM	838.860
9	ST1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności na sufitach z wyłączeniem nowego sufitu (393-226.85)	m ² m ²	166.150	
				RAZEM	166.150
10	ST1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 392.7	m ² m ²	392.700	
				RAZEM	392.700
11	ST1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 838.86	m ² m ²	838.860	
				RAZEM	838.860
12	ST1	Demontaż i ponowny montaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 8	kpl. kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
13	ST1	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 25.8	m ² m ²	25.800	
				RAZEM	25.800
14	ST1	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 32.30	m m	32.300	
				RAZEM	32.300
15	ST1	Wymiana oświetlenia awaryjnego i kierunkowego na nowe 28	szt. szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
16	ST1	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 59	szt. szt.	59.000	
				RAZEM	59.000
17	ST1	Odlączenie przewodów od demontowanego oświetlenia górnego 59	kpl. kpl.	59.000	
				RAZEM	59.000
18	ST1	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na betonie na oprawy LED 24	szt. szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
19	ST1	Podłączenie przewodów pojedynczych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby pod oprawy LED 48	pod- łącz. pod- łącz.	48.000	
				RAZEM	48.000
20	ST1	Wymiana wyłącznika przycisku na cegle 15.0	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21	ST1	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 39	pomiar · pomiar ·	39.000	
				RAZEM	39.000
22	ST1	Mycie po robotach malarskich posadzek 392.7	m ² m ²	392.700	
				RAZEM	392.700
23	ST1	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi 528.30-392.7	m ² m ²	135.600	
				RAZEM	135.600
24	ST1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km z opłatą za utylizację 3.20	m ³ m ³	3.200	
				RAZEM	3.200