

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres kosztorysu obejmuje prace związane z zagospodarowaniem plaży w miejscowości Kozin w Gminie Giżycko na działkach nr 86 i 88/8, obręb 23 Kozin, nad jeziorem Jagodne.:

- remont pomostu z wymianą konstrukcji i poszycia pomostu drewnianego o parametrach: długość 21 - 4 m, szerokość - 2 m plus podest wejściowe 2 m x 6 m.
- montaż drewnianej przebieiralni

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:

Kosztorys inwestorski opracowano w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

Przyjęte wskaźniki:

Stawka roboczogodziny: 23,00 zł

Koszty pośrednie: 55 % (R+S)

Zysk: 8% (R+S+Kp)

VAT :23%

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomostu drewnianego					
1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR-W 4-	Rozebranie drewnianego poszycia pomostu	m ²		
d.1	01 0439-02	62	m ²	62,000	
				RAZEM	62,000
2	KNR-W 4-	Rozebranie elementów drewnianych - belki o przekroju do 300 cm2 - legary pomostu	m		
d.1	01 0440-07	110	m	110,000	
				RAZEM	110,000
3	KNR-W 4-	Prostownie i naprawa pochyłonych pali - analogia	szt.		
d.1	01 0436-03	24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
2 45242210-0 Konstrukcja pomostu					
4	KNR 2-23	Montaż belek z drewna o przekroju do 300 cm2 - dźwigary podłóżne i legary	m ³		
d.2	0603-01	4,5	m ³	4,500	
				RAZEM	4,500
5	KNR 2-23	Montaż krzyżulców pali z drewna tartego	m ³		
d.2	0603-07	0,6	m ³	0,600	
				RAZEM	0,600
6	KNR 2-23	Montaż pokładu dojściowego 200x600 cm	elem.		
d.2	0602-01	1	elem.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 2-23	Wykonanie pokładów z bali grubości 50 mm pomostów drewnianych	m ²		
d.2	0604-02	62	m ²	62,000	
				RAZEM	62,000
8	KNR 2-23	Wykonanie balustrady drewnianej	m		
d.2	0604-03	10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
3 45242100-6 Wyposażenie pomostu					
9	KNR 2-23	Wykonanie elementów wyposażenia jak wieszaki koła i drabinek	szt.		
d.3	0605-03	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 2-23	Wykonanie uchwytów dla lin cumowniczych itp.	kg		
d.3	0605-01	8	kg	8,000	
				RAZEM	8,000
4 45223800-4 Zagospodarowanie terenu					
11	KNR-W 2-	Dostawa i montaż drewnianej przebiegalni - analogia	szt		
d.4	02 1029-01	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000