

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W ramach zagospodarowania terenu plaży wiejskiej w Wilkasach Zalesiu na działkach 22/3, 22/54 w obrębie nr 20 Wilkasy oraz 1/1 w obrębie 22 Wrony wykonane zostaną:

- miejsca postojowe na 10 stanowis,
- plac zabaw - zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, tunelem, drabinką poziomą, mostkiem drewnianym, ścianką wspinaczkową, rurą do zjeżdżania,
- tablica informacyjna,
- gablota wystawiennicza,
- kosz na śmieci do segregacji odpadów,
- osłona śmietnikowa,
- taras widokowy z balustradą, leżakami
- pomost do cumowania łódek,
- slip do wodowania łódek.

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:

Kosztorys inwestorski opracowano w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

Przyjęte wskaźniki:

Stawka roboczogodziny: 25,00 zł

Koszty pośrednie: 65 % (R+S)

Zysk: 8% (R+S+Kp)

VAT :23%

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Plaża Wilkasy Zalesie					
1 45236200-2 Infrastruktura techniczna					
1	KNR-W 2-d.1 02 0401-01	Dostawa i montaż zestawu zabawowego - zjeżdżalnia, tunel, drabinka pozioma, mostek drewniany, siatka do wspinaczki, ścianka wspinaczkowa, rura do zjeżdżania	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 5-d.1 10 0708-01	Dostawa i montaż lamp solarnych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR 2-21 d.1 0601-03	Dostawa i montaż - Tablica informacyjna - Analogia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 2-21 d.1 0601-03	Dostawa i montaż - Gablota wtstawiennicza - Analogia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 2-21 d.1 0601-03	Dostawa i montaż - Kosz na śmieci - Analogia	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR-W 2-d.1 02 1029-01	Dostawa i montaż osłony śmietnikowej - analogia	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 45236290-9 Punkt widokowy					
7	KNR-W 2-d.2 02 1209-01	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
8	KNR-W 2-d.2 02 1029-01	Dostawa i montaż leżaków o konstrukcji betonowo-drewnianej - analogia	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
9	KNR 2-31 d.2 0202-01	Nawierzchnia z mieszanki Iruszywa niezwiązanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie- grubość po zagęszczeniu 10 cm - nawierzchnia punktu widokowego pod leżakami	m ²		
		30	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
10	KNR 2-21 d.2 0418-01	Obsadzenie skarpy bylinami	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
3 45235000-3 Parking					
11	KNR-W 2-d.3 01 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		0,01	ha	0,010	
				RAZEM	0,010
12	KNR 2-31 d.3 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm	m ²		
		100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
13	KNR 2-31 d.3 0114-01	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
14	KNR 2-31 d.3 0202-01	Nawierzchnia z mieszanki Iruszywa niezwiązanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie- grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
15	KNR 2-31 d.3 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z oporem F=0,06 m2 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5 cm	m		
		70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
4 45242210-0 Konstrukcja pomostu i ślipu					
16	KNR 2-23 d.4 0601-02	Montaż konstrukcji z pływaków pomostu	t		
		0,95	t	0,950	
				RAZEM	0,950
17	KNR 2-23 d.4 0601-01	Montaż kratownic na słupkach stalowych - pomost stały	t		
		0,95	t	0,950	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-23	Montaż pokładów drewnianych	m ²	RAZEM	0,950
d.4	0602-02	50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
19	KNR-W 2-	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu - 4 szt x 0.5 m ³	m ³		
d.4	02 0204-01	2	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
20	KNR 2-14	Montaż elementów prefabrykowanych o masie do 2 t żurawiem z lądu - układanie płyt slipowych	szt.		
d.4	0517-02	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
21	KNR 2-23	Wykonanie elementów wyposażenia pomostu - wieszaki koła i drabinek	szt.		
d.4	0605-03	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
22	KNR 2-23	Wykonanie uchwytów dla słupków balustrad i lin cumowniczych itp.	kg		
d.4	0605-01	8	kg	8,000	
				RAZEM	8,000