

Bełchatów, dnia 24.06.2021 r.

## WSZYSCY WYKONAWCY

WI.272.3.2021

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**Przebudowa sanitariatów i pomieszczenia natrysków przy sali gimnastycznej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie z dostępem dla osób niepełnosprawnych**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn.zm.) Informujemy o wpłynięciu zapytań do postępowania jw.

### Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 23.06.2021 r.

1. Prosimy o ponowne udostępnienie rysunków E01 zarówno etapu I jak również etapu II, gdyż udostępnione rysunki są mało czytelne.
2. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie niniejszego postępowania przetargowego nie ma demontaży istniejącej instalacji elektrycznej, brak takich pozycji w udostępnionych przedmiarach.
3. Prosimy o potwierdzenie, że instalację elektryczną i nową instalację przyzywową należy wykonać zgodnie z projektem, a nie stosując osprzęt i oprzewodowanie bezhalogenowe.
4. Prosimy o potwierdzenie, że instalacja przyzywowa nie ma centralnego powiadomienia (np. dyżurka, pokój nauczycielski, itp.) a tylko jest powiadomienie lokalne, oraz, że instalacja ta nie ma zasilania awaryjnego przy zaniku sieci elektroenergetycznej ~230V.
5. Prosimy o udostępnienie projektowych pomiarów natężenia oświetlenia przebudowywanych pomieszczeń.
6. Prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji niekorzystnych wyników pomiarów pomontażowych natężenia oświetlenia, Wykonawca nie będzie obciążany kosztami weryfikacji wykonanej instalacji oświetlenia, w przypadku wykonania tej instalacji zgodnie z udostępnionym projektem.

### Odpowiedzi:

W odpowiedzi na zadane pytanie:

Ad. 1

Rysunek E01 wraz z pozostałymi zostały zamieszczone w zapisie elektronicznym umożliwiającym prawidłowe ich odczytanie, na stronie prowadzonego postępowania przetargowego.

Ad. 2

Brak przedmiaru dla ewentualnych robót związanych z demontażem instalacji elektrycznych, w załączonym przez Zamawiającego do SWZ przedmiarze, nie stanowi przeszkody aby Oferent, jeżeli uzna, że takie są konieczne będzie mógł założyć taką dodatkową kalkulację kosztów w ofercie.

Ad. 3

Instalację należy wykonać zgodnie z projektem, instalację przyzywową wykonać zgodnie z wytycznymi producenta zestawu.

Ad. 4

Instalacja przyzywowa nie ma centralnego potwierdzenia (powiadomienie lokalne), centralka wyposażona w baterię awaryjną, brak zasilania awaryjnego z sieci 230V.

Ad. 5

Inwestor nie posiada „projektowanych pomiarów natężenia oświetlenia”. Oświetlenie wykonać zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012. Jeżeli Wykonawca ma wątpliwości odnośnie zastosowanych przykładowych opraw, powinien wykonać odpowiednie kalkulacje. Dopuszcza się stosowanie opraw o podobnych, zbliżonych parametrach.

Ad. 6

Instalacje wykonać zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012. Należy zastosować oprawy i ich ilość do wytycznych normy oraz wykonać odpowiednie kalkulacje kosztorysowe.

**Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.**

STAROSTA

  
Dorota Pędziwiatr