

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie  
ADRES INWESTYCJI: Parkowa 4, 28-200 Staszów  
NAZWA INWESTORA: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie  
ADRES INWESTORA: Parkowa 4, 28-200 Staszów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
mgr inż. Radosław Dziejczak

DATA OPRACOWANIA: październik 2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
październik 2024

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Remont pomieszczeń biurowych</b>			
1 d.1	KNR-W 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z podszpachlowaniem nierówności lub naprawą pęknięć	m2		
		3 * (5,75 * 10 + 5,05 * 2 + 4 * 2 + 5,49 * 2 + 4,45 * 2 + 3,14 + 5,82 * 3 + 6,75 * 2 + 18,5 + 1,51 + 5,89 + 4,58 + 5,24 * 2 + 2,81 + 4 * 3 + 2,5 + 2 * 2 + 13,8 + 3,63 * 6 + 4,05 * 2 + 4,54 * 2 + 2,98 * 2 + 2,75 * 2 + 5,75 * 2 + 5,9 * 12 + 7,5 * 4 + 3,72 * 4 + 3,66 * 4) + 0,6 * (2,13 * 6 + 1,53 * 2 + 0,95 * 2 + 5,3 * 2) + 3 * (5,62 * 3 + 2,75 * 3 + 8,75 + 7,93 + 13,57 * 2 + 4,14 * 4 + 3,26 * 2 + 2,37 * 2 + 2 + 7,21 + 3,84 + 9,1 + 5,75 * 3 + 2,49 * 2 + 3,4 + 3,8 + 2,75 + 4 + 3 + 6 * 2 + 4,26 + 1,46 + 5,1 * 2 + 5,93 + 5,8 + 1,2 + 3,9 + 5,55 + 4,85 + 3,9 + 5,3) + 0,6 * (2,67 * 4 + 2 * 2 + 3,7 * 2)	m2	1 891,21	
				RAZEM	<b>1 891,21</b>
2 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.1 <1 891,21 m2>	m2	1 891,21	
				RAZEM	<b>1 891,21</b>
3 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.1 <1 891,21 m2>	m2	1 891,21	
				RAZEM	<b>1 891,21</b>
<b>2</b>		<b>Remont schodów wejściowych</b>			
4 d.2	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie okładziny schodów z płytek na zaprawie i kleju - pas brzegowy podlegający wymianie oraz 10% powierzchni biegu i spoczników	m2		
		2,4	m2	2,40	
				RAZEM	<b>2,40</b>
5 d.2	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - naprawa schodów i spocznika	m2		
		2	m2	2,00	
				RAZEM	<b>2,00</b>
6 d.2	NNRNKB 202 2809-03	Wymiana płytek skrajnych schodów i spocznika na płytki z kapinosem	m		
		5,55	m	5,55	
				RAZEM	<b>5,55</b>
<b>3</b>		<b>Remont posadzki na PSK</b>			
7 d.3	KNP 02 1119- 01.01	Częściowa wymiana posadzki z wykładziny klejonej w pomieszczeniu dyspozytorskim	m2		
		15	m2	15,00	
				RAZEM	<b>15,00</b>
<b>4</b>		<b>Remont zasilania awaryjnego strażnicy</b>			
8 d.4	KNR AT-10 0115-08 analogia	Remont zasilania awaryjnego strażnicy	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	<b>1,00</b>
<b>5</b>		<b>Naprawa klimatyzatorów</b>			
9 d.5	KNR 2-17 0320-02 analogia	Wymiana klimatyzatorów sufitowych montowanych w kasetonach wraz z wymianą jednostek zewnętrznych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	<b>4,00</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>6</b>		<b>Remont kotłowni</b>			
10 d.6	KNR INSTAL 0311-04	Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemności całkowitej 300 - wymiana	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	<b>1,00</b>
11 d.6	KNR INSTAL 0311-02	Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemności całkowitej 50 dm3 - wymiana	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	<b>1,00</b>
<b>7</b>		<b>Wymiana materacy</b>			
12 d.7	kalk. własna	Wymiana materacy o wymiarach 90 cm x 200 cm.	szt		
		15	szt	15,00	
				RAZEM	<b>15,00</b>