


BUDYNEK B - RZUT PIĘTRA
BUDYNEK GARAŻU WRAZ ZE STRZELNICĄ



- ŚCIANA MUROWANA
- ŚCIANA ŻELBETOWA
- ŚCIANA G-K
- POLISTYREM EKSTRUDOWANY
- WEŁNA MINERALNA
- STYROPIAN

HYDRANT HP25


DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM

DRZWI O PODWYŻSZONYCH
PARAMETRACH AKUSTYCZNYCH
(RW MIN. 42DB)

Ściana zewnętrzna		Ściana wewnętrzna nośna		Ściana zewnętrzna	
S1	Panele fasadowe (panel aluminiowy kompozytowy / panel HPL wyprodukowany na bazie żywicy i wiórów drzewnych)	3cm	Wykończenie w zależności od wnętrza	1cm	1
	Wiatroizolacja	-	Ściana żelbetowa / bloczek silikatowy	18cm	18cm
	Termoizolacja - wełna mineralna szklana mocowana metodą lekką mokrą na zaprawie klejącej z wykorzystaniem łączników elewacyjnych z rdzeniem stalowym	20cm	Wykończenie w zależności od wnętrza	1cm	20cm
	Żelbet / bloczek silikatowy	18cm	Ściana wewnętrzna działowa		1cm
	Tynk cementowo - wapienny	1cm	Wykończenie w zależności od wnętrza	1cm	1cm
Gładź gipsowa		0,5cm	Bloczek silikatowy	8cm	8cm
			Wykończenie w zależności od wnętrza	1cm	1cm

budynek B
0.00 = 173.85 m n.p.m
poziom posadowienia -2,05 = 171.80 m n.p.m

LP.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.m ²
1.01	Klatka schodowa	17.75
1.02	Komunikacja	8.40
1.03	Szatnia damska	15.93
1.04	Szatnia męska	15.93
1.05	Magazyn	12.04
1.06	Sala ćwiczeń / siłownia	95.17
1.07	Wc	3.26
1.08	Pomieszczenie rozładunku i czyszczenia broni	2.24
1.09	Magazyn tarcz i sprzętu strzeleckiego	7.56
1.10	Podręczny magazyn broni	5.13
1.11	Sterownia	10.27
1.12	Hala strzelań	202.04
1.13	Śluza	5.69
1.14	Komunikacja	3.92
1.15	Pomieszczenie pierwszej pomocy	11.07
1.16	Pomieszczenie oczekiwania	12.42
Powierzchnia razem:		428.82



Objekt:

UDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ
POLICJI W POLKOWICACH WRAZ INSTALACJAMI
WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN., C.O., WENT-MECH I
KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNYMI, NISKOPRĄDOWYMI
ORAZ ZEWNĘTRZNYMI: KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
ELEKTRYCZNA (OSWIETLENIA TERENU), C.O.,
TELETECHNICZNA I WEWNĘTRZNA LINIA
ZASILAJĄCA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU I NIEZBĘDNO INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA (W TYM MASZT ANTENOWY H45m),
MAŁĄ ARCHITEKTURĄ ORAZ BUDOWĄ PARKINGÓW
na dz. nr 85/2, 86/2, obręb Polkowice Miasto -1
0001.

Investor:

Komenda Wojewódzka Policji
we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33,
50-040 Wrocław

Treść rysunku:

BUD. B-RZUT PIĘTRA

FUNKCJA

Generalny projektant

Projektant

Współpraca
projektowa

Sprawdzający

NAZWISKO

dr inż. arch.
M.MANECKI

mgr inż. arch.
M.OCZKOWSKI

mgr inż. arch.
B.FALKOWSKI

NR UPRAW.

MPOIA 036/2009

MPOIA 042/2018

SPECJALNOŚĆ

Architektura

Architektura

Architektura

PODPIS

Stadium

PROJEKT BUDOWLANY

Data

LUTY 2020

Skala

Nr rysunku

1:100

B-02

AR2

MANECKI

SP. Z O.O. SP. K.

UL. WIELOPOLE 18B, 31-072 KRAKÓW, NIP: 6762574406, EMAIL: ARP.BIURO@GMAIL.COM, TEL.: 124225570