

LEGENDA:

- ŚCIANA MUROWANA
- ŚCIANA ŻELBETOWA
- ŚCIANA G-K
- POLISTYREM EKSTRUDOWANY
- WEŁNA MINERALNA
- STYROPIAN

- PŁYTKI GRESOWE DO WYSOKOŚCI 2.0m POSADZKA I ŚCIANY DO POZ.2.0m WE WSZYSTKICH POM. MOKRYCH ZABEZPIECZONE FOLIĄ W PŁYNIE
- ŚCIANA WYKOŃCZONA LUSTREM
- GRANICA SUFITU PODWIESZONEGO
- EI15 DRZWI/ŚLUSARKA ALU. O ODP. OGNIOWEJ EI15
- Hp25 HYDRANT HP25
- DS DRZWI DYMOSZCZELNE
- DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM
- DRZWI ODKŁADANE NA ŚCIANĘ
- DRZWI O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH AKUSTYCZNYCH (RW MIN. 42DB)
- PANEL AZUROWY NP. ALUMINIOWY RAL9018
- OKRATOWANIE ZEWNĘTRZNE (krata stalowa z prętów Ø 16 mm co 100 mm osadzonych w płaskownikach poziomych o wym. 50 x 8 mm)

LP.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. m²
1.01	Komunikacja / Foyer	71,59
1.02	Sekretariat Komendanta	27,95
1.02.1	Gabinet Komendanta	31,79
1.02.2	Zaplecze gabinetu Komendanta	20,01
1.02.3	Pokój z-cy Komendanta	22,80
1.02.4	Zaplecze pokoju z-cy Komendanta	18,49
1.02.5	Zaplecze socjalne	4,16
1.03	Sala szkoleniowa	33,13
1.03.1	Zaplecze sali szkoleniowej	8,99
1.04	Sala szkoleniowa	124,88
1.04.1	Magazyn	10,84
1.04.2	Zaplecze sali szkoleniowej	12,05
1.05	Toaleta niepełnosprawny	6,06
1.06	Pomieszczenie porządkowe	4,06
1.07	Klatka schodowa	16,90
1.08	Toaleta damska	10,66
1.09	Toaleta męska	10,14
1.10	Pokój matki	10,74
1.11	Magazyn techniki policyjnej	19,30
1.12	Pomieszczenie biurowe - zaopatrzenie	15,15
1.13	Serwerownia/Centrala telefoniczna	9,88
1.14	Pomieszczenie biurowe - BHP	13,52
1.15	Siłownia telekomunikacyjna	13,49
1.16	Pomieszczenie biurowe - finanse i transport	18,46
1.17	Magazyn informatyka	15,39
1.18	Pomieszczenie biurowe - kadry	21,06
1.19	Magazyn informatyka	13,68
1.20	Pomieszczenie biurowe - informatyka	18,72
1.21	Komunikacja	28,12
1.22	Komunikacja	77,60
1.23	Sygnalityka	10,94
1.24	Pomieszczenie biurowe technik kryminalistyki	14,97
1.25	Pomieszczenie biurowe technik kryminalistyki	16,38
1.26	Magazyn techników kryminalistyki	17,94
1.26.1	Suszarnia	14,04
1.27	Toaleta damska	7,76
1.28	Toaleta męska	7,41
1.29	Pomieszczenie socjalne	14,68
1.30	Pomieszczenie biurowe - wyd. dochodzeniowo śledczy	14,76
1.31	Pomieszczenie biurowe - wyd. dochodzeniowo śledczy	14,76
1.32	Pomieszczenie biurowe - wyd. dochodzeniowo śledczy	14,76
1.33	Pomieszczenie biurowe - wyd. dochodzeniowo śledczy	11,44
1.34	Pomieszczenie biurowe - wyd. dochodzeniowo śledczy	11,37
1.35	Pomieszczenie biurowe - wyd. dochodzeniowo śledczy	11,37
1.36	Pomieszczenie biurowe - wyd. dochodzeniowo śledczy	11,37
1.37	Klatka schodowa	16,31
1.38	Pomieszczenie okazań	11,18
1.39	Pomieszczenie przesłuchań	7,31
1.40	Składnica dowodów rzeczowych	7,31
1.41	Pomieszczenie biurowe - zesp. do spraw wykroczeń	15,48
1.42	Pomieszczenie biurowe - zesp. do spraw wykroczeń	18,49
1.43	Pomieszczenie biurowe - zesp. do spraw wykroczeń	12,47
1.44	Sekretariat prewencja	12,04
1.44.1	Narzelnik prewencja	12,04
1.44.2	Z-ca Narzelnika prewencja	11,09
1.45	Sekretariat - wyd. dochodzeniowo śledczy	12,81
1.45.1	Narzelnik - wyd. dochodzeniowo śledczy	14,45
1.45.2	Z-ca Narzelnika - wyd. dochodzeniowo śledczy	13,33
1.46	Toaleta damska	8,82
1.47	Toaleta męska	8,39
1.48	Klatka schodowa	33,34
1.49	Komunikacja	28,53
1.50	Pomieszczenie biurowe - sztabowe	12,90
1.51	Pomieszczenie biurowe - sztabowe	12,90
1.52	Pomieszczenie biurowe - postępowanie administracyjne	12,90
1.53	Pomieszczenie biurowe - rzecznik prasowy	15,91
1.54	Pomieszczenie biurowe - sztabowe	19,86
1.55	Pomieszczenie socjalne	15,91
1.56	Toaleta damska	8,81
1.57	Toaleta męska	8,38
1.58	Pomieszczenie gospodarcze	3,54
	Powierzchnia razem:	1258,09

	Ściana zewnętrzna	
S1	Panele fasadowe (panel aluminowy kompozytowy / panel HPL wyprodukowany na bazie żywic i włókien drzewnych)	3cm
	Wiatroizolacja	-
	Termoizolacja - wełna mineralna szklana mocowana metodą lekką mokrą na zaprawie klejącej z wykorzystaniem łączników elewacyjnych z rdzeniem stalowym	20cm
	Żelbet / bloczek silikatowy	18cm
	Tynk cementowo - wapienny	1cm
	Gładź gipsowa	0,5cm
	Ściana wewnętrzna nośna	
S2	Wykończenie w zależności od wnętrza	1cm
	Ściana żelbetowa	18cm
	Wykończenie w zależności od wnętrza	1cm
	Ściana wewnętrzna nośna	
S3	Wykończenie w zależności od wnętrza	1cm
	Ściana żelbetowa	18cm
	Dylatacja wypełniona styropianem miękkim	7cm
	Ściana żelbetowa	18cm
	Wykończenie w zależności od wnętrza	1cm
	Ściana wewnętrzna działowa	
	Wykończenie w zależności od wnętrza	1cm
	Bloczek silikatowy	8cm
	Wykończenie w zależności od wnętrza	1cm

budynek A
0.00 = 176.00 m n.p.m
poziom posadowienia -3,05 = 172.95 m n.p.m

0 1 2 3 4 5m

Obiekt:
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W POLKOWICACH WRAZ INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD.-KAN., C.O., WENT.-MECH I ELEKTRYCZNĄ, ZEWNĘTRZNYMI: WODOCIĄGOWĄ ORAZ ZEWNĘTRZNYMI: KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ELEKTRYCZNĄ, (OŚWIETLENIA TERENU), C.O., TELETECHNICZNĄ I WEWNĘTRZNĄ, LINIĄ ZASILAJĄCĄ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (W TYM MASZT ANTENOWY H45m), MAŁĄ ARCHITEKTURĄ ORAZ BUDOWĄ PARKINGÓW na dz. nr 85/2, 86/2, obręb Polkowice Miasto -1
Inwestor:
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław
Treść rysunku:
A - RZUT PIĘTRA 1

MANECKI SP ZOO SP K
UL. WIELOPOLE 18B, 31-072 KRAKOW, NIP: 6762574406, EMAIL: AKP.BIURO@GMAIL.COM, TEL.: 124225570

FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAW.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Generalny projektant	dr inż. arch. M.MANECKI	MPOIA 036/2009	Architektura	
Projektant	mgr inż. arch. M.OCZKOWSKI		Architektura	
Współpraca projektowa				
Sprawdzający	mgr inż.arch. B.FALKOWSKI	MPOIA 042/2016	Architektura	

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Data: LUTY 2020
Skala: 1:100
Nr rysunku: A-02