

1. Panele fasadowe - płyty żywicowo - wiórowe np.HPL gr. 8mm, kolor jasnoszary RAL 9018
2. Panele fasadowe - płyty żywicowo - wiórowe np.HPL gr. 8mm, kolor antracyt wg NCS-S 7502 B
3. Panele fasadowe - płyty żywicowo - wiórowe np.HPL gr. 8mm, kolor antracyt wg NCS-S 7502 B pod kątem 20°
4. Panel ażurowy np. aluminiowy - siatka stalowa o przeziemności 50% kolor jasnoszary RAL 9018
5. Okratownie zewnętrzne (krata stalowa z prętów Ø 16mm co 100mm osadzonych w płaskownikach poziomych o wym. 50 x 8mm)
6. Ślusarka okienna kolor antracyt wg NCS-S 7502 B szkło transparentne bezbarwne
7. Ogrodzenie z kształtowników wraz z bramą rozwieralną
8. Ogrodzenie panelowe h=200 Panel zgrzewany z prętów stalowych (poziome podwójne/ pionowe pojedyncze)
9. Obróbka blacharska kolor antracyt wg NCS-S 7502 B
10. Obróbka blacharska RAL 9018
11. Płyty betonowe 30x70 cm klejone w kolorze naturalnym



Objekt:
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W POLKOWICACH WRAZ INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD.-KAN., C.O., WENT.-MECH I KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNYMI, NISKOPRĄDOWYMI ORAZ ZEWNĘTRZNYMI: KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ELEKTRYCZNĄ (OŚWIETLENIA TERENU), C.O., TELETECHNICZNĄ I WEWNĘTRZNĄ LINIĄ ZASILAJĄCĄ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (W TYM MASZT ANTENOWY H45m), MAŁĄ ARCHITEKTURĄ ORAZ BUDOWĄ PARKINGÓW na dz. nr 85/2, 86/2. obręb Polkowice Miasto -1 0001

Inwestor:
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33,
50-040 Wrocław

Treść rysunku:
ELEWACJA PÓŁNOCNA

ARP MANECKI SP. Z O.O SP. K.
UL. WIELOPOLE 18B, 31-072 KRAKOW, NIP: 6762574406, EMAIL: ARP.BIURO@GMAIL.COM, TEL.: 124225570

FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAW.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Generalny projektant	dr inż. arch. M.MANECKI	MPOIA 036/2009	Architektura	
Projektant				
Współpraca projektowa	mgr inż. arch. M.OCZKOWSKI		Architektura	
Sprawdzający	mgr inż.arch. B.FALKOWSKI	MPOIA 042/2018	Architektura	

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Data: LUTY 2020

Skala: 1:100

Nr rysunku: A-08