

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z boazerii	m ²		
d.1	0426-04				
	analogia				
		50.00	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1	0701-02				
		50.00+34.44+31.40	m ²	115.840	
				RAZEM	115.840
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1	0701-08				
		28.77+11.48+14.82	m ²	55.070	
				RAZEM	55.070
4	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-02				
		1.00*2.00	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-01	Zerwanie posadzki drewnianych	m ²		
d.1	0818-05				
	analogia	50.00	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
6	Kalkulacja	Rozebranie obić kulochwyty	m ²		
d.1	własna				
		6.50	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
7	Kalkulacja	Zerwanie wełny mineralnej	m ²		
d.1	własna				
		50.00	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
8		Demontaż instalacji elektrycznej natynkowej	kpl.		
d.1	kalk. własna				
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	Kalkulacja	Wyniesienie gruzu z piwnicy	m ³		
d.1	własna				
		20.00+10	m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
10	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km wraz z utylizacją	m ³		
d.1	0109-13				
	0109-16				
		10.00+10.00+10.00	m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
2		ROBOTY ODTWORZENIOWE			
11	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.2	0803-02				
		50.00+34.44+31.40	m ²	115.840	
				RAZEM	115.840
12	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
d.2	0803-05				
		28.77+11.48+14.82	m ²	55.070	
				RAZEM	55.070
13	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na gładko	m ²		
d.2	1102-02				
		28.77	m ²	28.770	
				RAZEM	28.770
14	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarłe na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.2	1106-02				
		28.77	m ²	28.770	
				RAZEM	28.770
15		Ułożenie instalacji elektrycznej natynkowej	kpl.		
d.2	kalk. własna				
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłowodowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x16W - przykręcanych-końcowych-świetłowodki typu led z podtrzyma-	kpl.		
d.2	0511-13				
	analogia	4.00	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01				
		Krotność = 2			
		28.77+11.48+14.82	m ²	55.070	
				RAZEM	55.070

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe Krotność = 2 50.00+34.44+31.40	m ² m ²	115.840	
				RAZEM	115.840
19	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 28.77+11.48+14.82	m ² m ²	55.070	
				RAZEM	55.070
20	KNR 4-01 d.2 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 50.00+34.44+31.40	m ² m ²	115.840	
				RAZEM	115.840
21	KNR 4-01 d.2 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 5.20+3.20	m ² m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
22	KNR 4-01 d.2 1212-14 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną okien i świetlików stalowych 2.88	m ² m ²	2.880	
				RAZEM	2.880