

Zakres rzeczowy robót
(przedmiar robót)

Remont drogi powiatowej nr 0842T Ruszcza - Grabowa - Przeczów na odcinku dł 350 szer. jezdni 4,00m wraz z wykonaniem remontu cząstkowego dróg powiatowych .

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	SST D- d.1 04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne 350x4,00=1400x0,075=105 105	t t	 105.000	 105.000
				RAZEM	105.000
2	SST D- d.1 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) 350x4,00=1400 1400	m ² m ²	 1400.000	 1400.000
				RAZEM	1400.000
3	SST D- d.1 08.05.01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 350x2x1=700 700	m ² m ²	 700.000	 700.000
				RAZEM	700.000
4	SST D- d.1 08.05.01	Uzupełnienie poboczy wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mni. gr 6cm 350x2x0,75=525 525	m ² m ²	 525.000	 525.000
				RAZEM	525.000
2		Remont cząstkowy dróg powiatowych			
5	SST D- d.2 05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni w technologii powierzchniowego utrwalenia za pomocą remonterów specjalnych - ubytki o gł. od 2-4cm 500	m ² m ²	 500.000	 500.000
				RAZEM	500.000