

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi powiatowej nr 1172P na odcinku Dobrzyca - Stara Łubianka

Nr	Opis robót	J.m.	Ilość/ jedm.	Cena Jedm.	Wartość jedm.
podstawa					
1.	Roboty przygotowawcze				
1.1	Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,70		
1.2	Frezowanie nawierzchni bitumicznych gr 3 cm z wywozem urobku do 1 km	m ²	100,00		
2.	Roboty ziemne				
2.1	Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni (0,5 m) gł. 30 cm z wywiezieniem ziemi na odległość do 3 km (0,5 x 500 x 0,3 = 75 m ³)	m ³	174,00		
2.2	Mechaniczne wykonanie pogłębienia rowu przydrożnego wraz z jego oczyszczeniem oraz wywozem urobku samochodem samowyladowczym (700 mb x 2 x 0,1)	m ³	140,00		
3.	Podbudowy				
3.1	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i zjazdów	m ²	180,00		
3.2	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =5,0 MPa, grub. Warstwy 15 cm	m ²	350,00		
3.3	Wykonanie podbudowy stabilizowanej mechanicznie z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego frakcji 0-31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm - (poszerzenie jezdni + zjazdy)	m ²	530,00		
3.4	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową szybkorozpadową 50% w ilości 0,8 kg/m ²	m ²	530,00		
3.5	Ułożenie warstwy geowłókniny wzmacniającej (szer. 200 cm) o wytrzymałości powyżej 20kN/m	m ²	500,00		
3.6	Wykonanie warstwy wyrównawczej AC 16W średniej grubości po zagęszczeniu 8 cm (poszerzenie)	m ²	350,00		
3.7	Wykonanie warstwy wyrównawczej AC 16W o średniej grubości po zagęszczeniu 6 cm (jezdni główna)	m ²	3 640,00		
4.	Nawierzchnie				
4.1	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m ²	3 990,00		
4.2	Mechaniczne skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkorozpadową 50% w ilości 0,5 kg/m ² (3x 3990 = 11 970 m ²)	m ²	11 970,00		
4.3	Wykonanie warstwy ścieralnej SMA 8 grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	3 850,00		
4.4	Wykonanie warstwy nawierzchni AC 16W na zjazdach grubości po zagęszczeniu 6 cm	m ²	3 990,00		
5.	Oznakowanie i elementy BRD				
5.1	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm (L = 4,2 m)	szt.	4,00		
5.2	dostawa i montaż znaków z grupy A i B (folia II generacji) - wielkość mała	szt.	9,00		
6.	Roboty wykończeniowe				
6.2	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0,70		
6.3	obchumusowanie i obsianie poboczy, skarpy i przeciwskarpy (grubość humusu 15 cm) (uzupełnienie do wysokości nowej niwelety jezdni)	m ²	3 150,00		
7.	Oznakowanie poziome				
7.1	wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej - farba hemoutwardzalna (linia P-1e 0,12m2/mb)	m ²	168,00		
7.2	wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej - farba hemoutwardzalna (piktogram P-23) + podwójna strzałka	szt.	10,00		

Wartość netto:	0,00
podatek VAT 23%:	0,00
Wartość brutto:	0,00