

Bydgoszcz, 11.09.2020 r.

## Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia: „**Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych nr 18-22 ul. Frydrychowicza w Bydgoszczy - zadanie 99**”, znak sprawy **2020/S 162-394719**

KPEC Spółka z o.o. informuje, że do ww. postępowania w dniu 04.09.2020 r. i 07.09.2020 r. wpłynęły pytania.

Treść pytań z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej.

1. Proszę o wyjaśnienie: Na schemacie montażowym oraz w zestawieniu materiałów nie uwzględniono 2 załamań, które są widoczne na profilach  
Rys.5 -profil przyłączy do budynku 20 występuje załamanie 55 st  
Rys.3-profil przyłączy do budynku 18 występuje załamanie 40 st  
W związku z powyższym proszę o informację, czy w tych miejscach należy zastosować kolana preizolowane.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak, należy zastosować kolana preizolowane o odpowiednim załamaniu.

2. Proszę o podanie opłaty, jaką Wykonawca musi założyć za zrzut wody i ponowne napełnienie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Wykonawca przyłącza nie będzie obciążony opłatą za zrzut wody.

3. Proszę o podanie maksymalnego czasu na wykonanie wpięcia do sieci.


**Odpowiedź Zamawiającego:**

Czas na wykonanie wpięcia do sieci wynosi 3h a maksymalny czas wyłączenia sieci ciepłowniczej (zrzut wody, prace montażowe, napełnienie i uruchomienie) to 8h.

4. Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku zdolności technicznej lub zawodowej poprzez wykazanie wykonania co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami z rur preizolowanych?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak, w tym przypadku Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej za spełniony.

Specjalista ds.  
zamówień publicznych  
  
mgr Magdalena Urban

