

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Roboty konserwatorskie boazerii drewnianych</b>					
<b>1</b>		<b>Stolarka</b>			
1	TZKNBK XX d.1 1318-08 analogia	Dw24 (EI60)- Rekonstrukcja drzwi istniejących z wiernym odtworzeniem detalu arch. kolor lazur dąb; drewniane, trójzawiasowe, klamka/ uchwyt; dwa zamki patentowe, samozamykacz szynowy, listwa przymykowa wys. 1 cm, oku- cia zachowujące kolejność domykania, oścież- nica drewniana, detal rys.PW/A/ 16A - balkon 14,977	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14,977	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,977</b>
<b>2</b>		<b>Prace konserwatorskie żyrandola</b>			
2	d.2 kalk. warsz- tutowa	Demontaż i montaż rusztowania ramowego 1,000	kpl.  kpl.	  1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3	TZKNBK d.2 XXI2106-03	Żyrandol bardzo ozdobny 1,000	szt.  szt.	  1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4	d.2 kalk. własna	Montaż kinkietów ściennych o charakterze odpowiadającym wytycznym konserwatorskim ( w tym zakup dwóch nowych na wzór istniejących) 1	kpl.  kpl.	  1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>3</b>		<b>Balkon</b>			
5	KNR 19-01 d.3 0701-10	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wew- nętrznych z zaprawy cemento- wej o pow. po- nad 5 m2 - ściany 187,37	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  187,370	
				<b>RAZEM</b>	<b>187,370</b>
6	KNR-W 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętr- nych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem ta- pet na stropach, biegach i spocznikach 187,370	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  187,370	
				<b>RAZEM</b>	<b>187,370</b>
7	TZKNBK d.3 XXII 0804-01	Balustrada o charakterze zabytkowym w stylu barokowym ze stali okrągłej lub płaskiej pokrępowanej w esy, łuki, zawile linie, całość ozdobiona kwiatami i liś- ćmi plastycznie odkutymi tworzy obraz żywopłotu 5,19	m  m	  5,190	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,190</b>
8	KNR-W 4-01 d.3 0717-06	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na stropach płaskich, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni ponad 5 m2 w 1 miejscu poz.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  187,370	
				<b>RAZEM</b>	<b>187,370</b>
9	KNR-W 2-02 d.3 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach poz.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  187,370	
				<b>RAZEM</b>	<b>187,370</b>
10	KNR 19-01 d.3 1305-01 analogia	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętr- nych tynków gładkich - ściany poz.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  187,370	
				<b>RAZEM</b>	<b>187,370</b>
11	KNR 19-01 d.3 1305-01	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni wewnętrznych tyn- ków gładkich - sufity poz.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  187,370	
				<b>RAZEM</b>	<b>187,370</b>
12	KNR 19-01 d.3 1305-01	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni wewnętrznych tyn- ków gładkich - ściany - lamperia 58,510	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  58,510	
				<b>RAZEM</b>	<b>58,510</b>
<b>4</b>		<b>Scena</b>			
13	d.4 kalk. własna	Wzmocnienie konstrukcji sceny wraz z odtworzeniem warstwy wykończeniowej posadzki oraz montażem 3 kompletów rolet rzymskich na oknach absydy wg wytycznych SWZ 1	kpl.  kpl.	  1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>