

**PRZEDMIAR ROBÓT GOL-00-012**

CPV:

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Budowa: Remont drogi gminnej nr 206006P Grabowo - Potulin Gmina Gołańcz I etap km 1+873,00 - 4+223,00

Obiekt: Droga gminna nr 206006P Potulin - Grabowo I etap gminna publiczna klasy "D" Dojazdowa

Rodzaj robót: Drogowe - odtworzeniowe Grabowo- Potulin I etap 2350m

Lokalizacja: Obręb 0018 Jezioraki działka nr 67, 23, 37 woj. wielkopolskie powiat wągrowiecki jednostka ewidencyjna 302803\_5 Gołańcz (W)

Zamawiający: Gmina Gołańcz  
ul. dr P. Kowalika 2  
62-130 Gołańcz

PRZEDMIAR GOL-00-012

Strona 1

SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
A1	CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne					
A1	10	KNR	201-01-19-03-00	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - wytyczenie robocze pasa drogowego z zastabilizowaniem palikami drewnnymi malowanymi na żółto	km
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Długość I etap L=2350,00	<i>Obliczenie ilości</i> 2,35		2,35
A1	20	KNR	N001-01-11-01-00	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy trasie dróg - wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	km
						2,35
A1	30	Kalkulacja indywidualna		D-01.01.01a	Geodezyjne odtworzenie granic pasa drogowego wraz ze stabilizacją punktów w sposób stały ( znaki graniczne typ 36a wraz ze świadkami betonowymi tych znaków) ( materiał kupiuję wykonawca- świadek betonowy )	szt
						55,00
A1	40	KNR	231-14-02-05-00	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm	m <sup>2</sup>
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2350*2*1,0		4700,00
A1	50	KNR	231-14-02-05-01	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm - transport ponad 0,5 km dalsze 4km	m <sup>2</sup>
						4700,00
A1	60	KNR	221-01-12-02-00	D-01.02.01	Koszanie chwastów i samosiewów na terenie pasa drogowego	m <sup>2</sup>
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2350*2*2		9400,00
A1	70	KNR	221-01-12-03-00	D-01.02.01	Wyrabianie i zebranie w stosy	m <sup>2</sup>
						9400,00
A1	80	KNR	201-01-10-03-00	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi i krzaków na odległość do 2 km wraz z ich utylizacją	m <sup>3</sup>
						150,00
A1	90	KNR	201-01-11-02-00	D-01.02.01	Oczyszczenie terenu z gałęzi, korzeni i wrzosu z wywozem	m <sup>2</sup>
						9400,00
A2	CPV 45233320-8: Podbudowa tłuczniowa i nawierzchnia zjazdów i skrzyżowań					
A2	10	KNR	231-01-03-04-00	D-04.01.01	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie jezdni.	m <sup>2</sup>
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Zjazdy+skrzyżowania	<i>Obliczenie ilości</i> 420,00		420,00
A2	20	KNR	N006-01-13-05-00	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego KŁSM 0/31,5mm grub 10 cm Wa24-2 F4 LA>=30	m <sup>2</sup>
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Zjazdy+skrzyżowania	<i>Obliczenie ilości</i> 420,0		420,00
A2	30	KNR	231-10-04-07-00	D-04.03.01	Skropienie oczyszczonej nawierzchni bitumicznej z podbudową emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2	m <sup>2</sup>
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Zjazdy+skrzyżowania	<i>Obliczenie ilości</i> 420,0		420,00

		SYMBOL		NUMER		NAZWA		JEDN		IŁOŚĆ	
DZ	POZ	POZYCJI		ST		POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		MIARY			
A2	40	KNNR	N006-03-08-01-01	D-05.03.05b		Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąco-wyrównawcza AC16W grub 4 cm 100kg/m2		m²		420,00	
		Lp	Nazwa			Obliczenie ilości					
		1				420,0				420,00	
A2	50	KNR	231-10-04-07-00	D-04.03.01		Skropienie warstwy wiążąco-wyrównawczej emulsja asfaltowa w ilości 0,5kg/m2		m²		420,00	
		Lp	Nazwa			Obliczenie ilości					
		1				420,00				420,00	
A2	60	KNNR	N006-03-09-02-01	D-05.03.05a		Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 4 cm		m²		420,00	
		Lp	Nazwa			Obliczenie ilości					
		1				420,00				420,00	
A3	CPV 45233220-7: Roboty w zakresie nawierzchni dróg										
A3	10	KNR	231-10-04-06-00	D-04.03.01		Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej		m²		9635,00	
		Lp	Nazwa			Obliczenie ilości					
		1				2350,0*4,10				9635,00	
A3	20	KNR	231-10-04-07-00	D-04.03.01		Skropienie oczyszczonej nawierzchni bitumicznej z podbudową emulsja asfaltowa w ilości 0,7kg/m2		m²		9635,00	
		Lp	Nazwa			Obliczenie ilości					
		1	Ciąg główny			2350,0*4,10				9635,00	
A3	30	KNNR	N006-03-08-01-01	D-05.03.05b		Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąco-wyrównawcza AC16W grub 4 cm 100kg/m2		m²		9635,00	
		Lp	Nazwa			Obliczenie ilości					
		1				2350*4,10				9635,00	
A3	40	KNR	231-10-04-07-00	D-04.03.01		Skropienie warstwy wiążąco-wyrównawczej emulsja asfaltowa w ilości 0,5kg/m2		m²		9400,00	
		Lp	Nazwa			Obliczenie ilości					
		1				2350,0*4,00				9400,00	
A3	50	KNNR	N006-03-09-02-01	D-05.03.05a		Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 4 cm		m²		9400,00	
		Lp	Nazwa			Obliczenie ilości					
		1				2350,0*4,0				9400,00	
A4	CPV 45233320-8: Wykonanie obustronnego pobocza tłuczniowego i gruntowego										
A4	10	KNNR	N006-01-13-05-00	D-06.03.01a		Wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego 0/31,5mm KŁSM grub 10 cm WA24-2 F4 LA>=30 przy drodze gminnej		m²		3525,00	
		Lp	Nazwa			Obliczenie ilości					
		1				2350*2*0,75				3525,00	
A4	20	KNR	231-14-02-02-00	D-06.03.01		Ręczne uzupełnianie i plantowanie pobocza ziemnego		m²		4700,00	
		Lp	Nazwa			Obliczenie ilości					
		1				2350*2*1				4700,00	
A4	30	KNR	201-02-23-01-00	D-06.04.01		Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych do 0,8 m³ objętości na 1 m rowu koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 w gruncie kat 1-2 z wywozem nadmiaru ziemi poza teren robót		m³		1410,00	
		Lp	Nazwa			Obliczenie ilości					
		1	Częściowe rowy płytkie opływowe			2350*0,6				1410,00	
A4	40	KNR	201-04-21-02-00	D-06.04.01		Wykopy ręczne rowów i kanałów po koparkach grub do 15 cm w gruncie kat 1-2		m³		141,00	
		Lp	Nazwa			Obliczenie ilości					
		1				1410*0,10				141,00	