

KOSZTORYS OFERTOWY GOL-00-012**CPV:**

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Budowa: Remont drogi gminnej nr 206006P Grabowo - Potulin Gmina Gołańcz I etap km 1+873,00 - 4+223,00

Obiekt: Droga gminna nr 206006P Potulin - Grabowo I etap gminna publiczna klasy "D" Dojazdowa

Rodzaj robót: Drogowe - odtworzeniowe Grabowo- Potulin I etap 2350m

Lokalizacja: Obręb 0018 Jezioroki działka nr 67, 23, 37
woj. wielkopolskie powiat wągrowiecki jednostka ewidencyjna 302803_5 Gołańcz (W)

Zamawiający: Gmina Gołańcz
ul. dr P. Kowalika 2
62-130 Gołańcz

KOSZTORYS GOL-00-012

Strona 1

SYKAL-002567

SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ				JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A1 CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne							
A1	10	KNR	201-01-19-03-00 D-01.01.01a Roboty pomiarowe - wytyczenie robocze pasa drogowego z zastabilizowaniem palikami drewnnymi malowanymi na żółto	km	2,35
A1	20	KNNR	N001-01-11-01-00 D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy trasie dróg - wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	km	2,35
A1	30	Kalkulacja indywidualna D-01.01.01a Geodezyjne odtworzenie granic pasa drogowego wraz ze stabilizacją punktów w sposób stały (znaki graniczne typ 36a wraz ze świadkami betonowymi tych znaków) (materiał kupuje wykonawca- świadek betonowy)		szt	55,00
A1	40	KNR	231-14-02-05-00 D-06.03.01 Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm	m²	4700,00
A1	50	KNR	231-14-02-05-01 D-06.03.01 Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm - transport ponad 0,5 km dalsze 4km	m²	4700,00
A1	60	KNR	221-01-12-02-00 D-01.02.01 Koszanie chwastów i samosiewów na terenie pasa drogowego	m²	9400,00
A1	70	KNR	221-01-12-03-00 D-01.02.01 Wygrabianie i zebranie w stosy	m²	9400,00
A1	80	KNR	201-01-10-03-00 D-01.02.01 Wywożenie gałęzi i krzaków na odległość do 2 km wraz z ich utylizacją	m³	150,00
A1	90	KNR	201-01-11-02-00 D-01.02.01 Oczyszczenie terenu z gałęzi, korzeni i wrzosu z wywozem	m²	9400,00

A2 CPV 45233320-8: Podbudowa tłuczniowa i nawierzchnia zjazdów i skrzyżowań

A2	10	KNR	231-01-03-04-00 D-04.01.01				
			Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie jezdni.	m ²	420,00
A2	20	KNNR	N006-01-13-05-00 D-04.04.02				
			Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego KŁSM 0/31,5mm grub 10 cm Wa24-2 F4 LA>=30	m ²	420,00
A2	30	KNR	231-10-04-07-00 D-04.03.01				
			Skropienie oczyszczonej nawierzchni bitumicznej z podbudową emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2	m ²	420,00

SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A2	40 KNNR N006-03-08-01-01 D-05.03.05b Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąco-wyrównawcza AC16W grub 4 cm 100kg/m2	m ²	420,00
A2	50 KNR 231-10-04-07-00 D-04.03.01 Skropienie warstwy wiążąco-wyrównawczej emulsja asfaltowa w ilości 0,5kg/m2	m ²	420,00
A2	60 KNNR N006-03-09-02-01 D-05.03.05a Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 4 cm	m ²	420,00
A3 CPV 45233220-7: Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
A3	10 KNR 231-10-04-06-00 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m ²	9635,00
A3	20 KNR 231-10-04-07-00 D-04.03.01 Skropienie oczyszczonej nawierzchni bitumicznej z podbudową emulsja asfaltowa w ilości 0,7kg/m2	m ²	9635,00
A3	30 KNNR N006-03-08-01-01 D-05.03.05b Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąco-wyrównawcza AC16W grub 4 cm 100kg/m2	m ²	9635,00
A3	40 KNR 231-10-04-07-00 D-04.03.01 Skropienie warstwy wiążąco-wyrównawczej emulsja asfaltowa w ilości 0,5kg/m2	m ²	9400,00
A3	50 KNNR N006-03-09-02-01 D-05.03.05a Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 4 cm	m ²	9400,00
A4 CPV 45233320-8: Wykonanie obustronnego pobocza tłuczniowego i gruntowego					
A4	10 KNNR N006-01-13-05-00 D-06.03.01a Wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego 0/31,5mm KŁSM grub 10 cm WA24-2 F4 LA>=30 przy drodze gminnej	m ²	3525,00
A4	20 KNR 231-14-02-02-00 D-06.03.01 Ręczne uzupełnianie i plantowanie pobocza ziemnego	m ²	4700,00
A4	30 KNR 201-02-23-01-00 D-06.04.01 Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych do 0,8 m³ objętości na 1 m rowu koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 w gruncie kat 1-2 z wywozem nadmiaru ziemi poza teren robót	m ³	1410,00
A4	40 KNR 201-04-21-02-00 D-06.04.01 Wykopy ręczne rowów i kanałów po koparkach grub do 15 cm w gruncie kat 1-2	m ³	141,00
OGÓŁEM KOSZTORYS GOL-00-012				