

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wydatki niekwalifikowalne Modernizacja placu zabaw		
1	Element	Zabezpieczenie kabla		
1	KNNR 5/701/2	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III - zabezpieczenie kabla energetycznego	m3	5
2	KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m	m	15
3	KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm, DVK75 - ANALOGIA APS fi 160	m	15
4	KNNR 5/707/2 (1)	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folią, YAKXS 4x70mm ² - bez kabla	m	15