

Przebudowa pokoju sanatoryjnego nr 623 z zapleczem sanitarnym

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Kosztorys Przebudowa pokoju sanatoryjnego nr 623 z zapleczem sanitarnym</b>		
		<b>1. Prace budowlane</b>		
1	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	22,960
2	KNNR 3 0601/01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach bez względu na ilość	m2	22,960
3	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1,000
4	KNNR-W 3 0313/04	Rozebranie ścianek działowych jednowarstwowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z obustronnym pokryciem	m2	13,500
5	KNR 4-01 0329/02	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m2	2,000
6	KNR 4-01 0332/01	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej	m	7,500
7	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	3,850
8	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	3,850
9	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	0,230
10	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	34,960
11	KNR 4-01 0816/06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów	m2	34,960
12	KNNR-W 3 0313/04	Rozebranie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitów podwieszanego, przy powierzchni demontażu do 5m2, okładzina pojedyncza	m2	3,850
13	KNNR-W 3 0313/04	Analogia- demontaż rusztu krzyżowego obudowy sufitu podwieszanego z płyt gk, przy powierzchni demontażu do 5m2	m2	3,850
14	KNR 19-01 0116/04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m3	2,910
15	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	2,910
16	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km  (Krotność= 6)	m3	2,910
17	KNNR 2 0701/07	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm	m2	13,500
18	KNNR-W 2 0306/06	Ściany z bloczków YTONG - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	4,100
19	KNR-W 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,240
20	KNR 9-03 0417/06	Srodek gruntujący do wyrównania chłonności na ścianach z bloczków pianowych	m2	31,000
21	KNR 0-14 2012/03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszanym z kształtowników CD i UD	m2	4,860
22	KNR 0-14 2011/11	Obudowa słupów na rusztach metalowych, obudowa Geberit	m2	1,730

## Przebudowa pokoju sanatoryjnego nr 623 z zapleczem sanitarnym

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 4-01 0711/09	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 ( w 1 miejscu)	m2	17,630
24	KNR 4-01 0709/05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach z cegły	szt	2,000
25	KNR 9-21 0110/02	Ręczne oczyszczenie podłoża, powierzchnia porowata	m2	24,000
26	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	24,000
27	KNR 4-01 0723/03	Wykonanie podkładu z zaprawy cementowej pod okładzinę ścian z płytek	m2	24,000
28	KNR 0-29 0641/03	Analogia-Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej (folia płynna), na powierzchni pionowej, dwukrotna (Krotność= 2)	m2	6,900
29	KNR 0-29 0638/03	Izolacja poziomych taśmą uszczelniającą	m	4,000
30	KNNR 2 0805/02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30cm, 40x40cm na zaprawie klejowej	m2	22,400
31	Kalkulacja indywidualna	Okładziny ceramiczne - wycinanie otworów w płytkach gresowych, na sucho	szt	2,000
32	KNR 2-02 0617/12	Wypełnienie naroży masą silikonową	m	12,500
33	KNR 9-03 0502/05	Osadzenie listew wykańczających aluminiowych	m	3,800
34	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach	szt	1,000
35	Kalkulacja indywidualna	Montaż luster	szt	1,000
36	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi o podwyższonej przyczepności powierzchni pionowych	m2	4,860
37	KNR 19-01 0914/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm z zatarciem na ostro	m2	4,860
38	KNR 19-01 0914/05	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	4,860
39	KNR 0-29 0641/03	Analogia-Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej (folia płynna), na powierzchni pionowej, dwukrotna (Krotność= 2)	m2	5,860
40	KNR 0-29 0638/03	Izolacja poziomych taśmą uszczelniającą	m	9,600
41	KNR 2-02 1101/02	Analogia- Warstwa spadkowa z betonu lub zaprawy cementowej o śr. grubości 5cm	m2	1,670
42	KNNR 2 1209/03	Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30, 40x40cm na zaprawie klejowej grubości 3mm układane metodą regularną	m2	4,860
43	KNNR 7 0507/04	Drobne elementy aluminiowe - progi i listwy progowe	m	2,600
44	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż ściany szklanej prysznicowej	szt	1,000
45	KNR-W 2-15 0142/03	Drzwiczki rewizyjne		

## Przebudowa pokoju sanatoryjnego nr 623 z zapleczem sanitarnym

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	1,000
46	KNR-W 2-02 1020/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe, jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie-wewnętrzne wraz z ościeżnicami- 100	m2	2,000
47	KNR-W 2-02 1020/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe, jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie-pokojowe wraz z ościeżnicami	m2	3,200
48	KNR 4-01 0713/01	Analogia - Zdzieranie tapet	m2	8,130
49	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	124,440
50	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	124,440
51	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	85,750
52	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	38,690
53	KNR 2-02 0617/12	Izolacje szczelin styku stropu i ścian akrylem	m	9,600
54	KNR-W 2-02 1510/05	Malowanie dwukrotne wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	4,860
55	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	33,830
56	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	77,630
57	TZKNBK XV VIII-60/01	Przygotowanie podłoża gipsem i szlifowanie.	m2	8,130
58	TZKNBK XV VIII-61/01	Warstwa wyrównawcza z papieru.	m2	8,130
59	TZKNBK XV VIII-63/01	Klejenie tapet i tkanin na styk	m2	8,130
60	KNNR 2 1207/01	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 pod posadzki - jastrych anhydrytowy wylewany wykonany w układzie jednowarstwowym i dwuwarstwowym zespolony grubości 25,0mm	m2	33,830
61	KNR 2-02 1113/02	Posadzki z wykładzin hotelowych tekstylnych rulonowych Novita klejonych do podkładu	m2	33,830
62	KNR 2-02 1113/06	Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m	47,230
<b>2. Instalacje elektryczne</b>				
63	KNR 4-03 1116/03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego 3x1,5	m	5,000
64	KNR 4-03 1116/03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego 3x2,5	m	5,000
65	KNR 4-03 1001/01	Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym	m	10,000
66	KSNR 9 0301/01	Wymiana przewodów wtynkowych lub płaskich 3x1,5	m	5,000
67	KSNR 9 0301/01	Wymiana przewodów wtynkowych lub płaskich 3x2,5	m	5,000
68	KSNR 9 0304/01	Wymiana przewodów kabelkowych o przekroju żył do 7,5mm2 wciąganych w rury instalacyjne- YDY 450/750V 3x1,5		

## Przebudowa pokoju sanatoryjnego nr 623 z zapleczem sanitarnym

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m	3,500
69	KNR 4-03 1012/02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm	m	10,000
70	KNR 4-03 1122/02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2+0 biegunowych o natężeniu prądu do 63A	szt	13,000
71	KNR 4-03 1124/01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A	szt	5,000
72	KNR 4-03 1120/01	Demontaż puszek okrągłych z 2 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm <sup>2</sup>	szt	5,000
73	KNR 4-03 1120/04	Demontaż puszek okrągłych z 2 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 4mm <sup>2</sup>	szt	2,000
74	KNR 4-01 0346/07	Wykucie gniazd w ścianach dla haków, kołków itp.	gniazdo	5,000
75	KSNR 9 0403/01	Wymiana puszek lub odgałęźników podtynkowych, natynkowych o średnicy do 60mm	szt	10,000
76	KSNR 9 0403/02	Wymiana puszek lub odgałęźników podtynkowych, natynkowych o średnicy ponad 60mm	szt	2,000
77	KNR 4-01 0707/03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach instalacji elektrycznej oraz hakach, wspornikach	szt	5,000
78	KSNR 9 0401/01	Wymiana łącznika nieuszczelnionego podtynkowego (wyłącznik, przełącznik 1-bieg, przycisk)	szt	5,000
79	KSNR 9 0402/01	Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego	szt	13,000
80	KNR 5-08 0502/02	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe mocowane na wkrętach, mocowanie w płytach G-K	kpl	2,000
81	KNR 5-08 0504/08	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, plafonierzy fi 30	szt	2,000
82	KNR 5-08 0504/08	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, plafonierzy fi 60	szt	4,000
		<b>3. Instalacje sanitarne</b>		
83	KNR 4-02 0230/04	Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 50mm na ścianach budynku	m	1,000
84	KNR 4-02 0230/04	Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 100mm na ścianach budynku	m	0,500
85	KNR 4-02 0215/01	Wymiana dołącznika (tropera) średnicy 100mm	szt	1,000
86	KNR 2-15 0205/02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	1,000
87	KNR 2-15 0205/04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	0,500
88	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	2,000
89	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	1,000
90	KNR 2-15 0221/01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem	szt	1,000
91	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm		

Przebudowa pokoju sanatoryjnego nr 623 z zapleczem sanitarnym

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	1,000
92	KNR-W 2-15 0137/08	Baterie wannowe ściennie z natryskiem przesuwnym o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
93	KNR 2-15u2 0306/02	Ułożenie odpływu liniowego	m	1,000
94	KNR 2-15u2 0101/01	Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustępowej na ścianie	kpl	1,000
95	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym	kpl	1,000
96	KNR 2-15u2 0105/02	Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych publicznych	szt	1,000