
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja świetlicy w Jemielnej

ADRES INWESTYCJI: Jemielna Świetlica Wiejska
Gmina Bierutów

NAZWA INWESTORA: Miasto i Gmina Bierutów

DATA OPRACOWANIA: 2024-08-26

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2024-08-26

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		SALA			
1	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2		
d.1		(8,507 * 2 + 3,88 * 2 + 0,6 * 2 + 0,2 * 2 + 5,035) * 2,40	m2	75,382	
		7,15 + 33	m2	40,150	
				RAZEM	115,532
2	kalk. własna	Likwidacja marmitu ze ścian poprzez zeszkobanie.	m2		
d.1		(8,507 * 2 + 3,88 * 2 + 0,6 * 2 + 0,2 * 2 + 5,035) * 1,2	m2	37,691	
				RAZEM	37,691
3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
d.1		poz.2	m2	37,691	
				RAZEM	37,691
4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 2	m2		
d.1		poz.2	m2	37,691	
				RAZEM	37,691
5	KNR 2-02 2005-06	Okładziny z płyt- Panele akustyczne 60 x 240 cm w kolorze dąb, umieszczone na szarym filcu	m2		
d.1		6,70 * 2,4	m2	16,080	
				RAZEM	16,080
6	KNR 2-02 2004-03	Obudowa ściany płytami gipsowo-kartonowym akustycznai na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02+ Wełna szklana Ursa Silentio 33 gr 50mm	m2		
d.1		6,70 * 2,4	m2	16,080	
				RAZEM	16,080
7		Odstawienie mebli wraz z ponownym montażem mebli.	kpl		
d.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		KUCHNIA			
8	kalk. własna	Likwidacja marmitu ze ścian poprzez zeszkobanie.	m2		
d.2		(3,50 + 1,80 + 2,55) * 1,20	m2	9,420	
				RAZEM	9,420
9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
d.2		poz.8	m2	9,420	
				RAZEM	9,420
10	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 2	m2		
d.2		poz.8	m2	9,420	
				RAZEM	9,420
11	KNR AT-22 0201-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m2		
d.2		(3,67 + 3,63) * 1,60 + 3,07 * 0,8	m2	14,136	
				RAZEM	14,136
12	KNR 2-02 2003-03 analogia	Demontaż okna + Zabudowa GK okna podawczego z poszpachlowaniem x2	m2		
d.2		1 * 1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2		
d.2		(3,5 + 1,8 + 2,55 + 3,67 + 3,63 + 3,07) * 1	m2	18,220	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		16,06	m2	16,060	
				RAZEM	34,280
14 d.2	kalk. własna	Wykonie obwodów dedykowanych 3x2,5YDY wraz z zabezpieczeniem B10. Zasilanie z RG zlokalizowanej przy drzwiach wejściowych.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Inne			
15 d.3		Zabezpieczenie ścian podłóg podczas prowadzenia prac	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.3		Wywóz i utylizacja gruzu i innych odpadów	m3		
		6	m3	6,000	
				RAZEM	6,000