RZUT PIWNIC - INST. KANALIZACJI SAN.

skala 1:100

UWAGI:

Proj. przewody odpływowe inst. kan. san. należy włączyć do istniejącego przewodu odpływowego żeliwnego DN200mm.

Przejścia przewodów proj. przez ściany i stropy należy wykonać w stalowych rurach osłonowych o średnicy dwukrotnie większej od przewodu projektowanego.

W razie kolizji z istniejącymi instalacjami niezinwentaryzowanymi należy dokonać korekty proj. trasy.

Należy przewidzieć możliwość włączenia istn. przewodów odpływowych do projektowanej inst. kanalizacji sanitarnej.

W razie niejasności należy kontaktować się z Projektantem.





LEGENDA:

- istniejące przewody inst. kan. san. (prowadzone na pow. ścian)
- projektowane przewody inst. kan. san. (prowadzone na pow. ścian)
- projektowane przewody inst. kan. san. (prowadzone pod posadzką)
- istniejace przewody inst. kan. san. (prowadzone pod posadzką)

1,0% - spadek poziomego przewodu odpływowego

dn 200 - średnica poziomego przewodu odpływowego

1 - Traper PVC-U / Żeliwo DN200mm
2 - Kolano z PVC-U DN200mm

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Np.	Pomieszczenie	Posadzka	Pow. [m²]
0.1	Wiatrołap	terakota	2,60
0.2	Kotłownia	terakota	35,70
0.3	Magazyn	terakota	9,60
0.4	Szatnie	terakota	77,60
0.5	Komunikacja	terakota	17,00
0.6	Schody	terakota	3,90
0.7	Komunikacja	terakota	9,70
0.8	Kl.schodowa	terakota	3,60
0.9	Korytarz	terakota	21,50
0.10	Magazyn	beton	24,90
0.11	Magazyn	beton	16,30
0.12	Magazyn	beton	24,80
0.13	Korytarz	beton	5,50
0.14	Magazyn	beton	10,30
0.15	Magazyn	beton	10,60
0.16	Pom. gosp.	beton	6,50
		Powierzchnia łącznie:	280,10

PROJEKT ZMIENIAJĄCY

KOLPROJEKT BIURO PROJEKTOWE INŻ. KRZYSZTOF OLEŚ

"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe
25–516 Kielce ul. Nowy Świat 52
e–mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl

PROJEKT :	Przebudowa i z.s.u. pomieszczeń części parteru budynku szkoły z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne i części pomieszczeń piwnicy z przeznaczeniem na szatnie wraz z budową schodów zewnętrznych do piwnic i robotami towarzyszącymi			
ADRES :	Tumlin, gm. Zagnańsk, dz. nr ewid. 579/2 obr. 0015			
INWESTOR :	Gmina Zagnańsk			
TYTUŁ RYS :	RZUT PIWNIC - INST. KANALIZACJI SAN.			
BRANŻA:	INSTALACJE SANITARNE	DATA :	PODPIS :	SKALA :
PROJEKTOWAŁA :	mgr inż. Aneta Bańburska uprawnienia: SWK/0103/PWBS/18 *w specjalności instalacyjnej (sieci i instalacje sanitarne)*	03.2020		1:100
SPRAWDZIŁ :	mgr inż. Jarosław Markiton uprawnienia: 377/01 *w specjalności instalacyjnej (sieci i instalacje sanitarne)*	03.2020		NUMER RYS.:
OPRACOWAŁ :	mgr inż. Paweł Oleś	03.2020		IS13z