RZUT PARTERU - - INST. KANALIZACJI SAN.

skala 1:100

UWAGI:

Podejścia kanalizacyjne należy prowadzić w bruzdach ściennych.

Poziome przewody odpływowe należy prowadzić pod posadzką na podsypce piaskowej oraz w istniejącym szachcie instalacyjnym.

Proj. przewody odpływowe inst. kan. san. należy włączyć do istniejącego przewodu odpływowego żeliwnego DN200mm.

Przejścia przewodów proj. przez ściany i stropy należy wykonać w stalowych rurach osłonowych o średnicy dwukrotnie większej od przewodu projektowanego.

W razie kolizji z istniejącymi instalacjami niezinwentaryzowanymi należy dokonać korekty proj. trasy.

Należy przewidzieć możliwość włączenia istn. przewodów odpływowych do projektowanej inst. kanalizacji sanitarnej.

W razie niejasności należy kontaktować się z Projektantem.



Wsch
Pn
Pd
Zach

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Np.	Pomieszczenie	Posadzka	Pow. [m^2]
1.01	Wiatrołap	terakota-istn.	9,80
1.02	Sala zajęć	wykładzina PCV/ dywanowa- projektowana	51,10
1.03	WC	terakota-projektowana	14,60
1.04	Sala zajęć	wykładzina PCV/ dywanowa- projektowana	51,50
1.05	Sala zajęć	wykładzina PCV/ dywanowa- projektowana	48,80
1.06	WC	terakota- projektowana	14,90
1.07	Sala zajęć	wykładzina PCV/ dywanowa- projektowana	49,20
1.08	Komunikacja	terakota- projektowana	5,40
1.09	Kl. schodowa + komunikacja	terakota-projektowana	30,10
1.10	Pom. porządkowe	terakota-istn.	3,80
1.11	Szatnia	terakota-projektowana	10,40
1.12	Pom. porządkowe	terakota-projektowana	2,00
1.13	WC personelu	terakota-projektowana	6,10
1.14	Komunikacja	terakota- projektowana	32,00
1.15	Szatnia	terakota- projektowana	13,90
1.16	Biblioteka	terakota- projektowana	23,90
1.17	Hall	terakota-istn.	78,40
		Powierzchnia łącznie:	445,90

LEGENDA:

- projektowane przewody inst. kan. san. (prowadzone w bruzdach ściennych)
- projektowane przewody inst. kan. san. (prowadzone pod posadzką lub w szachcie)

Um - umywalka
PU - płuczka ustępowa
N - natrysk
WP - wpust podłogowy
A - trójnik 45° na poziomym przewodzie odpływowym

dn 50 - średnica podejścia kanalizacyjnego
2% - spadek podejścia kanalizacyjnego
1,5% - spadek poziomego przewodu odpływowego
dn 160 - średnica poziomego przewodu odpływowego

1 - Zawór napowietrzający DN50mm
2 - Zawór napowietrzający DN75mm
3 - Rewizja (czyszczak) DN160mm
4 - Rewizja płytowa DN160mm

PROJEKT ZMIENIAJĄCY

KOLPROJEKT BIURO PROJEKTOWE MGR. INŻ. PAWEŁ OLEŚ

"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe
25–516 Kielce ul. Nowy Świat 52
e–mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl

PROJEKT :	Przebudowa i z.s.u. pomieszczeń części parteru budynku szkoły z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne i części pomieszczeń piwnicy z przeznaczeniem na szatnie wraz z budową schodów zewnętrznych do piwnic i robotami towarzyszącymi			
ADRES :	Tumlin, gm. Zagnańsk, dz. nr ewid. 579/2 obr. 0015			
INWESTOR :	Gmina Zagnańsk			
TYTUŁ RYS :	RZUT PARTERU - INST. KANALIZACJI SAN.			
BRANŻA:	INSTALACJE SANITARNE	DATA :	PODPIS :	SKALA :
PROJEKTOWAŁA :	mgr inż. Aneta Bańburska uprawnienia: SWK/0103/PWBS/18 *w specjalności instalacyjnej (sieci i instalacje sanitarne)*	03.2020		1:100
SPRAWDZIŁ :	mgr inż. Jarosław Markiton uprawnienia: 377/01 *w specjalności instalacyjnej (sieci i instalacje sanitarne)*	03.2020		NUMER RYS.:
OPRACOWAŁ :	mgr inż. Paweł Oleś	03.2020		IS5z