


KONSTRUKCJA PARTERU

skala 1:100



ZESTAWIENIE NADPROŻY:

- nadproża żelbetowe typu L:	
L19, D120	szt.2
L19, D150	szt.3
L19, D240	szt.1
- nadproża stalowe:	
N7-2xHEB100	szt.2

ZESTAWIENIE NADPROŻY:

- nadproża żelbetowe typu L:	
L19, D120	szt.1
- nadproża stalowe:	
N7-2xHEB100 (L=140cm)	szt.3
N8-2xHEB100 (L=130cm)	szt.1
N9-1xHEB120 (L=210cm)	szt.1

UWAGI:

- Poszerzenie otworu drzwiowego/ okiennego**
Poszerzenie szerokości otworu po skontrolowaniu głębokości oparcia istniejącego nadproża i jego ewentualnej wymianie. Minimalne wymiary otworu zgodnie z zestawieniem ślusarki okiennej i drzwiowej cz. architektonicznej.
- Wykucie otworu drzwiowego/ okiennego**
Do wykucia otworu w ścianie nośnej, należy przystąpić po obsadzeniu nadproży stalowych.
- Rozbiórka/ murowanie ściany działowej**
Po wyburzeniu wymurować nową ścianę działową z bloczków z betonu komórkowego (lub cegły silikatowej) gr. 12cm.

LEGENDA:


- ściany istniejące
- zamurowania w ścianach istniejących (projekt pierwotny)
- ściany nowoprojektowane (projekt pierwotny)
- istniejące ściany przeznaczone do wyburzenia/rozbiórki
- ściany nowoprojektowane



"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe
25-516 Kielce ul. Nowy Świat 52
e-mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl

PROJEKT :	Przebudowa i z.s.u. pomieszczeń części parteru budynku szkoły z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne i części pomieszczeń piwnicy z przeznaczeniem na szatnię wraz z budową schodów zewnętrznych do piwnicy i robotami towarzyszącymi			
ADRES :	Tumlin, gm. Zagnańsk, dz. nr ewid. 579/2 obr. 0015			
INWESTOR :	Gmina Zagnańsk			
TYTUŁ RYS :	KONSTRUKCJA PARTERU			
BRANŻA :	KONSTRUKCJA	DATA :	PODPIS :	SKALA :
PROJEKTOWAŁ :	inż. Krzysztof Oleś uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: SWK/0019/POOK/08	03.2020		1:100
SPRAWDZIŁ :	mgr inż. Mieczysław Bańburski uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: SWK/0151/PWBKb/18	03.2020		NUMER RYS.:
OPRACOWAŁA :	mgr inż. Ewelina Krawczyk	03.2020		K3z

PROJEKT ZMIENIAJĄCY



- Uwaga:
- Projektowane zmiany zaznaczono kolorem czerwonym.
 - Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji projektu przed rozpoczęciem prac budowlanych.
 - Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
 - Prace rozbiórkowe elementów konstrukcyjnych należy prowadzić po wykonaniu odkrywek. W razie odstępstw należy poinformować projektanta.