

PRZEDMIAR ROBÓT KOS-24-001

Budowa: Projekt nasadzeń uzupełniających
Obiekt: Park Pałacowy w Kościelcu - Chrzanów
Rodzaj robót: Zagospodarowanie terenów zieleni
Lokalizacja: Kościelec - miasto Chrzanów

Inwestor: Gmina Chrzanów
Al. Henryka 20, 32-500 Chrzanów

Sporządzający: Mgr inż. Jerzy Szar

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT KOS-24-001

Budowa: Projekt nasadzeń uzupełniających
Obiekt: Park Pałacowy w Kościele - Chrzanów
Rodzaj robót: Zagospodarowanie terenów zieleni
Lokalizacja: Kościelec - miasto Chrzanów

Zamawiający: Gmina Chrzanów
Al. Henryka 20, 32-500 Chrzanów

PRZEDMIAR KOS-24-001

Strona 1

30-08-2024

SYKAL-003250

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
-------	--------------

- Sadzenie drzew
- Sadzenie krzewów, bylin, paproci i pnączy
- Prace dodatkowe

PRZEDMIAR ROBÓT KOS-24-001

Budowa: Projekt nasadzeń uzupełniających
 Obiekt: Park Pałacowy w Kościelecu - Chrzanów
 Rodzaj robót: Zagospodarowanie terenów zieleni
 Lokalizacja: Kościelec - miasto Chrzanów
 Inwestor: Gmina Chrzanów
 Al. Henryka 20, 32-500 Chrzanów

PRZEDMIAR KOS-24-001

Strona 1

30-08-2024

SYKAL-003250

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Sadzenie drzew				
1	1	KNR 221-03-02-09-00	Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, dół głębokości 0,7 m z zaprawą do połowy głębokości - Grab pospolity 16-18	szt	3,000
1	2	KNR 221-03-02-09-00	Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, dół głębokości 0,7 m z zaprawą do połowy głębokości - Klon pospolity 16-18	szt	2,000
1	3	KNR 221-03-02-09-00	Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, dół głębokości 0,7 m z zaprawą do połowy głębokości - Złotokap Waterera 10-12	szt	3,000
1	4	KNR 221-01-06-03-00	Wykopianie starszych drzew z bryłą korzeniową do 1,2 m w gruntach kategorii 2-3 - Złotokap	szt	3,000
1	5	KNR 221-03-02-09-00	Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, dół głębokości 0,7 m z zaprawą do połowy głębokości - Złotokap Waterera 14-16 - drzewa przesadzane	szt	3,000
2	Sadzenie krzewów, bylin, paproci i pnączy				
2	1	KNR 221-02-17-02-00	Zdjęcie ziemi urodzajnej zadarnionej ręcznie z transportem taczka - zdjęcie warstwy darni grub. 3-5 cm - pow. 49 (lilak Meyera) + 5 (hortensja pnąca) + 14 (tawuła brzoziolistna) + 24 (hortensja Limelight) + 17 (żylistek) - 109 m ²	m ³	5,500
2	2	KNR 221-01-01-04-00	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0 km	m ³	5,500
2	3	KNR 221-02-02-01-00	Ręczne przekopanie gleby kategorii 3 na terenie płaskim niezadarnionym - pod nasadzenia roślin w rabatach - tawuła brzoziolistna, zawilec japoński, paproć, konwalia	m ²	93,000
2	4	KNR 221-03-02-08-01	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, dół głębokości 0,5 m z zaprawą do połowy głębokości - Bez czarny	szt	7,000
2	5	KNR 221-03-02-08-01	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, dół głębokości 0,5 m z zaprawą do połowy głębokości - Dereń jadalny	szt	7,000
2	6	KNR 221-03-02-08-01	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, dół głębokości 0,5 m z zaprawą do połowy głębokości - Kalina koralowa	szt	13,000
2	7	KNR 221-03-02-08-01	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, dół głębokości 0,5 m z zaprawą do połowy głębokości - Leszczyna pospolita	szt	12,000
2	8	KNR 221-03-02-08-01	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, dół głębokości 0,5 m z zaprawą do połowy głębokości - Róża	szt	3,000
2	9	KNR 221-03-02-08-01	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, dół głębokości 0,5 m z zaprawą do połowy głębokości - Suchodrzew tatarski	szt	27,000
2	10	KNR 221-03-02-08-01	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, dół głębokości 0,5 m z zaprawą do połowy głębokości - Świdosiłwa	szt	5,000
2	11	KNR 221-03-02-08-01	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, dół głębokości 0,5 m z zaprawą do połowy głębokości - Budleja Dawida	szt	5,000
2	12	KNR 221-03-02-08-01	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, dół głębokości 0,5 m z zaprawą do połowy głębokości - Hortensja bukietowa	szt	15,000
2	13	KNR 221-03-02-08-01	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, dół głębokości 0,5 m z zaprawą do połowy głębokości - Hortensja dębolistna	szt	4,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	14	KNR 221-03-02-08-01	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, dół głębokości 0,5 m z zaprawą do połowy głębokości - Lilak Meyera	szt	30,000
2	15	KNR 221-03-02-01-01	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, dół głębokości 0,3 m bez zaprawy - Tawuła brzoziolistna	szt	29,000
2	16	KNR 221-03-02-08-01	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, dół głębokości 0,5 m z zaprawą do połowy głębokości - Żylitek szorstki	szt	6,000
2	17	KNR 221-03-02-08-01	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, dół głębokości 0,5 m z zaprawą do połowy głębokości - Hortensja pnąca	szt	7,000
2	18	KNR 221-03-02-04-01	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, dół głębokości 0,3 m z całkowitą zaprawą - analogia - uzupełnienie nasadzeń bylinowych - Bodziszek	szt	18,000
2	19	KNR 221-03-02-04-01	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, dół głębokości 0,3 m z całkowitą zaprawą - analogia - uzupełnienie nasadzeń bylinowych - Jeżówka	szt	3,000
2	20	KNR 221-03-02-04-01	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, dół głębokości 0,3 m z całkowitą zaprawą - analogia - uzupełnienie nasadzeń bylinowych - Pióropusznik	szt	30,000
2	21	KNR 221-04-14-05-00	Obsadzenie kwietników bylinami 16 szt/m ² - Konwalia majowa	m ²	24,500
2	22	KNR 221-04-14-03-00	Obsadzenie kwietników bylinami 7 szt/m ² - analogia - Zawilec japoński	m ²	34,000
2	23	KNR 221-04-14-02-00	Obsadzenie kwietników bylinami 3 szt/m ² - analogia - Pióropusznik strusi	m ²	20,000
2	24	Kalkulacja własna	Ściółkowanie korą sosnową - tereny płaskie	m ²	237,000
<hr/>					
3	Prace dodatkowe				
3	1	KNNR N010-05-01-04-00	Wykonanie płotka faszynowego wys 50 cm w gruncie kat 4 z lądu	metr	172,000