

SOCHA Sp. z o.o.

ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz

**PRZEDMIAR
ETAP II
KD oraz WODOCIĄG
Odwodnienie igłofiltrami**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
,

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa ulicy Orzechowej w Zielonce
ADRES INWESTYCJI : Zielonka
INWESTOR : Gmina Białe Błota,
ADRES INWESTORA : ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota.
BRANŻA : ETAP II
KD oraz WODOCIĄG
Odwodnienie igłofiltrami

DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MARZEC 2025

Data zatwierdzenia

2
PRZEDMIAR

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ulicy Orzechowej w Zielonce.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ulicy Orzechowej w Zielonce.					
1		Odwodnienie wykopów liniowych - igłofiltry			
1		Wpłukiwanie - Igłofiltry na głębokość do 3 m; 1kpl = 50igłofiltrów	kpl.		
d.1		125	kpl.	125.00	
				RAZEM	125.00
2		Koszt wynajmu - Igłofiltrów z agregatem pompowym; 1kpl = 50igłofiltrów + agregatem pompowym	doby		
d.1		60	doby	60.00	
				RAZEM	60.00
3		Koszt obsługi - Igłofiltrów z agregatem pompowym; 1kpl = 50igłofiltrów + agregatem pompowym	h		
d.1		60*24	h	1440.00	
				RAZEM	1440.00
4		Paliwo "Diesel" do pomp (2l/h dla 1 zestawu)	l		
d.1		60*24*2	l	2880.00	
				RAZEM	2880.00