

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233261-6 Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych

Nazwa robót: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DRÓG GMINNYCH - UL.
ŁOWIECKIEJ Z UL. PIASKOWĄ WE WRONKACHLokalizacja: UL. ŁOWIECKKA I PIASKOWA, OBRĘB: WRONKI, GMINA
WRONKI
POWIAT SZAMOTULSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Zamawiający:

KOSZTORYS		Strona 1			09-07-2021				
		SYMBOL I NAZWA			JEDN	MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
DZ	POZ	POZYCJI KOSZTORYSOWEJ							
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ZIEMNE							
1	1	KNR	201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km		0,100
1	2	CEN	231-08-07-03-00	Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą	m ²		60,000
1	3	CEN	231-08-03-03-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm	m ²		155,000
1	4	CEN	231-08-03-04-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 7 cm	m ²		155,000
1	5	CEN	231-08-13-04-00	Rozebranie krawężnika betonowego podsypce cementowo-piaskowej	metr		65,000
1	6	CEN	N006-01-02-02-00	Koryto pod chodnik głęb 20 cm	m ²		8,000
1	7	CEN	404-11-03-01-00	Załadunek gruzu koparko-ladowarką na samochód wywrotka	m ³		41,925
1	8	CEN	404-11-03-05-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką do 5km	m ³		41,925
2		PODBUDOWY							
2	1	CEN	231-01-03-02-00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4	m ²		195,000
2	2	CEN	231-01-11-03-00	Podbudowa mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 grub 15 cm	m ²		38,000
2	3	CEN	231-01-09-01-00	Podbudowa z chudego betonu C8/10 grub sr 6 cm	m ²		20,000
2	4	CEN	231-01-09-01-00	Podbudowa z chudego betonu C8/10 grub 12 cm	m ²		155,000
2	5	CEN	231-01-09-02-00	Podbudowa betonowa z dylatacją - dodatek 8 cm	m ²		155,000
5		ELEMENTY BETONOWE							
5	1	KNR	231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr		44,000
5	2	KNR	231-04-03-05-00	Opornik betonowy wtapiany 10x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr		18,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
5	3	KNR 231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	21,000
5	4	KNR 231-06-06-01-00 Ścieki z kostki betonowej gr 8cm na podsypce cementowo - piaskowej	metr	60,000
5	5	KNR 231-04-07-04-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej	metr	18,000
5	6	KNR 231-04-02-04-00 Ława betonowa C12/15 z oporem	m ³	7,540
5	7	KNR 231-04-02-03-00 Ława betonowa C12/15 zwykła	m ³	3,000
<hr/>						
6	NAWIERZCHNIE					
<hr/>						
6	1	KNR 231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	215,000
6	2	KNR 231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	38,000
6	3	KNR 231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - regulacja wysokościowa	m ²	20,000
<hr/>						
7	ELEMENTY ODWODNIENIA, INFRASTRUKTURA					
<hr/>						
7	1	KNR 231-14-06-03-00 Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	2,000
7	2	KNR 231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworu wodociągowego	szt	2,000
7	3	Kalkulacja własna Wymiana wpustów deszczowych na wpusty typu krawężnikowo - jedznowego (demontaż regulacja montaż)	szt	4,000
<hr/>						
8	OZNAKOWANIE					
<hr/>						
8	1	KNR 231-07-06-05-00 Malowanie farbą chlorokauczkową pasów ręcznie	m ²	15,500
8	2	KNR 231-07-02-01-00 Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 50	szt	8,000
8	4	KNR 231-07-03-01-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m ²	szt	11,000
8	5	CEN 231-07-03-01-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m ² znak T-1	szt	3,000
8	6	CEN 231-07-03-03-00 Zdjęcie znaku drogowego	szt	1,000
8	7	CEN 231-07-03-03-00 Demontaż słupka znaku drogowego	szt	1,000
<hr/>						
9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
<hr/>						
9	1	CEN 201-05-10-01-00 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości humusu 5 cm	m ²	30,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
9	2	CEN 201-05-05-01-00 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3	m ²	30,000
OGÓLEM KOSZTORYS					