

Przedmiar robót

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU URZĘDU GMINY

Budowa: **BOCHIA, ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 26, 32-700 BOCHNIA**

Kod CPV: **45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów**

45422000-1 Roboty ciesielskie

45261910-6 Naprawa dachów

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

Inwestor: **GMINA BOCHIA, ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 26, 32-700 BOCHNIA**

Data opracowania:
2024-09-13

Autor opracowania:
mgr inż. Marek Krysiak

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	REMONT POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU URZĘDU GMINY		
K.1		<i>PRZYĘTE PODSTAWY KATALOGOWE NALEŻY TRAKTOWAĆ POMOCNICZO. NAKŁADY MATERIAŁOWE W KOSZTORYSIE NALEŻY KALKULOWAĆ INDYWIDUALNIE</i>		
1	Element	DACH		
1	KNR 202/1610/2 (1)	Rusztowania ramowe przyścienne, wysokość do 16`m, nakłady podstawowe	m2	588,00
2	NNRNKB 202/1625/1	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	588,00
3	KNR 202/1614/1 (1)	Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania , konstrukcja drewniana, nakłady podstawowe	m2	18,00
4		Demontż i ponowny montaż wraz o obróbkami - anteny dachowe i in. elementy na dachu	kpl	1,00
5	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich:	m2	73,62
6	KNR 401/535/3	Rozebranie rynien	m	52,10
7	KNR 401/535/5	Rozebranie rur spustowych	m	64,50
8	KNR 403/1138/4	Demontaż wsporników odstępowych - analogia - demontaż śniegołapów (ilość orientacyjna)	szt	332
9	KNR 401/508/3	Rozbiórka pokrycia	m2	304,00
10	KNR 401/430/4	Rozebranie - ołacenie dachu	m2	304,00
11	KNR 401/430/2	Rozebranie - deskowanie dachu z desek na styk - OKAP, DACH I ŚCIANA SZCZYTOWA ,Z RUSZTEM R = 1,200 M = 1,000 S = 1,000	m2	67,30
12	KNR 401/432/2	Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych, powierzchnia 1-2`m2-analogia- demontaż okien dachowych i wyłazu	szt	5,00
13	KNR 401/412/6	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu,(ilość szacunkowa)	m	100,00
14	KNR 401/628/6	Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 3-krotna, bale i krawędziaki-	m2	350,00
15		Wywóz gruzu i drewna	kpl	1,00
16		Wywóz obróbek blacharskich	kpl	1,00
17	ORGB 202/411/2	Przybicie deski czołowej i wiatrówek	m	52,00
18	KNR 202/410/1	Deskowanie połaci dachowych z płyt OSB	m2	304,00
19	KNR AT 9/102/1	Folie wstępne krycia (FWK) układane na deskowaniu - - membrama "oplot"	m2	304,00
20	KNR 15/520/2	Pokrycie dachów panelami na rąbek - z blachy ALUMINIOWEJ	m2	304,00
21	KNR 15/521/2	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej - gąsior wentylowany	mb	43,20
22	KNR 202/923/4	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2	6,80
23	NNRNKB 202/541/1	Obróbki blacharskie z blachy ALUMINIOWEJ	m2	107,56
24	NNRNKB 202/517/4 (2)	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ALUMINIOWEJ, rynny półokrągłe	m	52,10
25	NNRNKB 202/519/3 (2)	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ALUMINIOWEJ , rury okrągłe	m	64,50
26	KNR 1901/535/5	Wykonanie i zawieszenie rynien dodatek za wpust (sztucer)	szt	8,00
27	KNR 202/9910/2	Boazeria z listew drewnianych, - analogia - podbicia okapu,deska 22 mm,	m2	47,00
28	KNR 401/628/3	Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 2-krotna, deski i płyty	m2	94,00
29	KNR 15/526/2	Osadzenie wyłazu dachowego	szt	1,00
30	KNR 15/526/2	Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie okna	szt	4,00
31	KNR AT 9/104/1	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior	m	43,20
32	KNR AT 9/104/1	Akcesoria do pokryć dachowych - wspornik łaty pod gąsior -	m	43,20
33	KNR AT 9/104/6	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	m	45,00
34	KNR AT 9/104/4	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie dł 100 cm,	szt.	13,00
35	KNR AT 9/104/5	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie	szt.	30,00
36	KNR 401/303/2 (1)	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły- obmurowanie krokiew	m2	5,40
37	KNR 202/923/4	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy- analogia- uszczelnienie między podbiciem a obmurowaniem krokiew	m2	5,40
38	KNR 3/1002/1	Docieplenie wraz z okładziną ze stalowych blach fałdowych ścian budynków płytami z wełny mineralnej na ruszcie metalowym, ściany pełne szczytowe	m2	18,09
39	KNR 1901/528/1	Prowizoryczne zabezpieczenia połaci dachowych, wykonanie i rozebranie zabezpieczenia	m2	304,00
2	Element	REMONT KOMINÓW		
40	KNR 401/212/4	Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe	m2	6,57
41	KNR 202/219/5	Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7`cm	m2	7,00
42	KNR 1901/701/9	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków zewnętrznych na ścianach - 30% powierzchni	m2	18,00
43	KNR 3/1002/1	Docieplenie wraz z okładziną ze stalowych blach fałdowych ścian budynków płytami z wełny mineralnej na ruszcie metalowym, ściany pełne	m2	60,00
44	KNR 401/419/2	Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5`m	szt	10,00
45		Zestawy zabezpieczające na dachu	kpl	1,00
46	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne NA WYLOTACH PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH - SIATKI OSŁONOWE (jako komplet na kominie)	szt	10,00
47	KNR 401/310/6	Przewody kominowe - odgruzowanie	m	368,00