



DYREKCJA INWESTYCJI
w KUTNIE Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a0

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: **Rozbudowa sieci wodociągowej**
 w Niszczycach
 dz.nr 41/3; 41/4; 41/5;

Inwestor: **Gmina Bielsk**
 Plac Wolności 3a
 09-230 Bielsk

Branża: **instalacyjne**

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W NISZCZYCACH

Lokalizacja:

NISZCZYCE, GMINA BIELSK

dz. nr ew. 41/3, 41/4, 41/5

Zamawiający:

GMINA BIELSK

09-230 BIELSK

PL. WOLNOŚCI 3A

Opracowany przez:

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. Z O.O.

UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A, 99-300 KUTNO

Kosztorys sporządził

Marzanna
Borkowska

Data: 30.10.2024

.....
Podpis upoważnionego
przedstawiciela zamawiającego

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W NISZCZYCACH

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Niszczyce P

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 30.10.2024 str. 1

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|--|-----------------|---------|------------|---------|
| 1 | Roboty ziemne | | | | |
| 10 | KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociągu w terenie równinnym | km | 0,122 | | |
| 20 | KNR 2-01 215-6 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiorstwy o poj.łyżki 0.40 m3, kat.gruntu III | m3 | 146,640 | | |
| 30 | KNR 2-01 317-2 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych, z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV | m3 | 36,660 | | |
| 40 | KNR 2-18 501-1 Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm | m2 | 122,200 | | |
| 50 | KNR 2-01 230-1 Zasypywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m, kat.gruntu I-III | m3 | 146,640 | | |
| 60 | KNR 2-01 230-1 Zasypywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m, kat.gruntu I-III | m3 | 24,150 | | |
| 70 | KNR 2-01 236-3 Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat.I-III | m3 | 170,790 | | |
| Razem rozdział 1: Roboty ziemne | | | | | |
| 2 | Roboty montażowe | | | | |
| 10 | KNR 2-18 WACETOB 108-3 Rury ciśnieniowe z rur PCV łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 110 mm | m | 122,200 | | |
| 20 | KNR 2-18 WACETOB 219-3 Hydranty nadziemne o średnicy 80 mm | kpl | 1,000 | | |
| 30 | KNR 2-18 305-3 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, montowane sprzętem ręcznym, o średnicy 100 mm | kpl | 1,000 | | |
| 40 | KNR 2-18 305-2 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, montowane sprzętem ręcznym, o średnicy 80 mm | kpl | 1,000 | | |
| 40 | KNR 2-19 219-1 [R=0,955] Oznakowanie trasy gazociągu z tworzywa sztucznego ułożonego w ziemi | m | 122,200 | | |
| 50 | KNR 2-28 315-2 Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym | kpl | 4,000 | | |
| 60 | KNR 2-18 WACETOB 530-1 Wykonanie różnych elementów betonowych i żelbetonowych drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - budowie i elementy betonowe | m3 | 0,900 | | |
| 70 | KNR 2-18 WACETOB 704-1 Próba wodna szczelności sieci wodociągowej z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy nominalnej 90-110 mm | próba - 200 m | 1,000 | | |
| 80 | KNR 2-18 WACETOB 708-1 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150 mm | m | 122,200 | | |
| 90 | KNR 2-18 WACETOB 707-1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150 mm | m | 122,000 | | |
| Razem rozdział 2: Roboty montażowe | | | | | |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|--|-------|-----------------|-------|------------|---------|
| Razem kosztorys: ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W NISZCZYCACH | | | | | |