

PRZEDMIAR ROBÓT DEC-20-091

CPV: 45260000-7 - Roboty hydroizolacyjne

Obiekt: Centralna Stolarnia (DEC)
 Rodzaj robót: Remont izolacji pionowej ściany północnej budynku Centralnej Stolarni
 Lokalizacja: UMP
 60-354 Poznań, ul. Marcelesińska 42

Zamawiający: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 Collegium Maius
 61-701 Poznań, ul. Fredry 10

PRZEDMIAR DEC-20-091					Strona 1	10-09-2020
						SYKAL-002541
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	
1		ROBOTY IZOLACYJNE				
1	10	KNR 231-08-05-03-00	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki nieregularnej wys 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (łącznie z wycieraczkami stalowymi przed wejściem do Stolarni)	m ²	26,906	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Opaska <i>Obliczenie ilości</i> (12,16+3,8+8,5)*1,1		26,906	
1	11	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm	m ³	3,229	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Podbudowa <i>Obliczenie ilości</i> (12,16+3,8+8,5)*1,1*0,12		3,229	
1	12	KNR 401-01-04-02-00	Wykopy pionowe przy odkrywaniu fundamentów o głębokości do 1,5 m kategorii 3	m ³	13,698	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Wykop <i>Obliczenie ilości</i> 0,5*(0,5+1,1)*0,7*(12,16+3,8+8,5)		13,698	
1	13	KNR 401-06-19-03-00	Analogia: Oczyszczenie ściany z izolacji oraz zmuśrzałych tynków do poziomu posadowienia budynku	m ²	17,122	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Ściana <i>Obliczenie ilości</i> (12,16+3,8+8,5)*0,7		17,122	
1	14	KNKB 002-08-01-03-00	Analogia: Wyrównanie pow. odkrytych ścian masą renowacyjną	m ²	17,122	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Ściana <i>Obliczenie ilości</i> (12,16+3,8+8,5)*0,7		17,122	
1	15	KNR 202-11-34-02-00	Analogia: Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	17,122	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Ściana <i>Obliczenie ilości</i> (12,16+3,8+8,5)*0,7		17,122	
1	16	KNR 202-06-03-05-00	Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z pasty emulsyjnej gęstej (zużycie materiałów wg danych Producenta systemu lub doświadczenia Wykonawcy)	m ²	17,122	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Ściana <i>Obliczenie ilości</i> (12,16+3,8+8,5)*0,7		17,122	
1	17	KNR 202-06-03-06-00	Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z pasty emulsyjnej gęstej (zużycie materiałów wg danych Producenta systemu lub doświadczenia Wykonawcy)	m ²	17,122	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Ściana <i>Obliczenie ilości</i> (12,16+3,8+8,5)*0,7		17,122	
1	18	KNR B002-03-01-10-00	Analogia: Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy - wykonanie fasety o promieniu 4cm na styku ściany z fundamentem	metr	24,460	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Faseta <i>Obliczenie ilości</i> 12,16+3,8+8,5		24,460	
1	19	KNR B002-03-01-11-00	Analogia: Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy - wklejenie taśmy uszczelniającej na styku z cokołem z płytek	metr	24,460	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Faseta <i>Obliczenie ilości</i> 12,16+3,8+8,5		24,460	
1	20	KNR 202-06-09-10-00	Analogia: Izolacja pionowa z płyt XPS gr. 8cm bez siatki	m ²	17,122	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Ściana <i>Obliczenie ilości</i> (12,16+3,8+8,5)*0,7		17,122	
1	21	KNR 202-06-07-03-00	Analogia: Izolacja z folii kubełkowej	m ²	17,122	

		SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	SYKAL-002541	ILOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Sciana	<i>Obliczenie ilości</i> (12,16+3,8+8,5)*0,7				17,122
1	22	KNR	401-01-05-02-00	Zasypanie wykopów z przetrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem w gruncie kategorii 3		m³		13,698
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Wykop	<i>Obliczenie ilości</i> 0,5*(0,5+1,1)*0,7*(12,16+3,8+8,5)				13,698
1	23	KNR	231-01-09-01-00	Podbudowa betonowa grub 12 cm z dylatacją - odtworzenie		m²		26,906
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Podbudowa	<i>Obliczenie ilości</i> (12,16+3,8+8,5)*1,1				26,906
1	24	CEN	000-00-00-00-00	Osadzenie wycieraczek stalowych ocynkowanych ogniowo (2 szt. w jednym rzędzie przy wejściu do Stalarni oraz 1 szt. przy wejściu do Portierni) o wymiarach 75 x 50cm z odwodnieniem (montaż we wpuszcie z ramką systemową),		kmpl		1,000
1	25	KNR	231-05-01-04-00	Chodnik z kostki wys 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą - odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej (kostka z uprzedniego demontażu)		m²		26,906
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Opaska	<i>Obliczenie ilości</i> (12,16+3,8+8,5)*1,1				26,906
1	26	KNR	B002-03-01-10-00	Analogia: Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy - wykonanie fasety o promieniu 4cm na styku p)Wykonanie fasety uszczelniającej z masy bitumicznej na styku kostki brukowej z płytkami cokołowymi		metr		24,460
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Faseta	<i>Obliczenie ilości</i> 12,16+3,8+8,5				24,460
1	27	CEN	000-00-00-00-00	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki oraz odpadów wytworzonych podczas realizacji zadania		m³		3,229
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Materiały z rozbiórki	<i>Obliczenie ilości</i> (12,16+3,8+8,5)*1,1*0,12				3,229
2 ROBOTY TOWARZYSZĄCE								
2	28	CEN	000-00-00-00-00	Wykonanie instalacji odwadniającej wycieraczki (3 szt.) z włączeniem do najbliższych pionów spustowych		kmpl		1,000
2	29	CEN	000-00-00-00-00	Wyczyszczenie rynien oraz rur spustowych na budynku,		kmpl		1,000
2	30	CEN	000-00-00-00-00	Montaż łapaczy wody na rurach spustowych (3 szt., fi 100) oraz montaż siatek do lejów spustowych (3 szt.)		kmpl		1,000