

FORMULARZ OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska rolkowo - wrotkarskiego do nauki jazdy na rolkach i wrotkach, gry w hokeja na rolkach, uniho-
keja, rowerowego polo, itp.
ADRES INWESTYCJI : ul. Przylep - Kolejowa, 66-015 Zielona Góra, działkanr ewid. 8/40 obręb ewid. 0060 jedn. ewid. 086201_1.
0060_8/40
INWESTOR : Miasto Zielona Góra
ADRES INWESTORA : ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra
BRANŻA : zagospodarowanie terenu
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Walkowiak
DATA OPRACOWANIA : poniedziałek, 11 październik 2021 r

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Informacje dla Oferentów:

- 1) Ilości przedmiarowe są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczywistych.
- 2) Formularz ofertowy robót powinien być odczytywany w powiązaniu z projektem wykonawczym w zakresie uwzględniającym specyfikę wykonywanych robót. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać oraz sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z ich intencją i znaczeniem.
- 3) Ilości przedmiarowe zawarte w formularzu ofertowym są tylko i wyłącznie elementami pomocniczymi przy składaniu oferty na wykonanie zadania.

OPRACOWAŁ:

INWESTOR :

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. przedm.	Przedmiar	Cena jedn.	Wartość
1			Nawierzchnia boiska z modularnych, polipropylenowych rozbieralnych płyt				
1 d.1	analiza indywidualna	B-01.01.01	Renowacja istniejącej nawierzchni: a) wykonanie prac remontowych które umożliwiają poprawną instalację nawierzchni modularnej, b) oczyszczenie nawierzchni z trawy, c) zabezpieczenie nawierzchni przed ponownym zarastaniem trawą, d) usunięcie korzeni drzew które w sposób widoczny odkształcają nawierzchnię, e) niwelacja wszystkich wypukłych części nawierzchni, f) oczyszczenie istniejących obrzeży z wymianą uszkodzonych elementów.	kpl.	1,00		
2 d.1	analiza indywidualna	B-01.01.01	Nawierzchnia modularna polipropylenowa boiska wraz z montażem obrzeża z listew PEHD	m ²	800,00		
Razem dział: Nawierzchnia boiska z modularnych, polipropylenowych rozbieralnych płyt							
2			Wyposażenie boiska				
3 d.2	analiza indywidualna	B-01.01.01	Bandy letnie (w tym 2 wózki do przewożenia band)	kpl.	1,00		
4 d.2	analiza indywidualna	B-01.01.01	Bandy zimowe (w tym 1 wózek do przewożenia band)	kpl.	1,00		
5 d.2	analiza indywidualna	B-01.01.01	Bramki hokejowe mobilne	szt	2,00		
6 d.2	analiza indywidualna	B-01.01.01	Płachta imitująca bramkarza	szt	2,00		
7 d.2	analiza indywidualna	B-01.01.01	System treningowy o rozpiętości do 5 m	kpl	1,00		
8 d.2	analiza indywidualna	B-01.01.01	System treningowy pozwalający rozwijać przyjmowanie krążka i wypuszczanie podań	kpl	1,00		
9 d.2	analiza indywidualna	B-01.01.01	Zestaw celów precyzyjnych	kpl	1,00		
10 d.2	analiza indywidualna	B-01.01.01	Krążki hokejowe	szt	10,00		
11 d.2	analiza indywidualna	B-01.01.01	Kubki do slalomu (łącznie 20 szt)	kpl	1,00		
12 d.2	analiza indywidualna	B-01.01.01	Bramki aluminiowe przenośne do piłki ręcznej	szt	2,00		
13 d.2	analiza indywidualna	B-01.01.01	Siatka do koszykówki mocowana na istniejących obręczach	szt	2,00		
14 d.2	analiza indywidualna	B-01.01.01	Ostona słupów do koszykówki z pianki polipropylenowej	szt	2,00		
15 d.2	analiza indywidualna	B-01.01.01	Zamiatarka ręczna o pojemności zbiornika do 35 l	szt	1,00		
16 d.2	analiza indywidualna	B-01.01.01	Zamiatarka dmuchowa do zgarniania liści	szt	1,00		

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. przedm.	Przedmiar	Cena jedn.	Wartość
17 d.2	analiza indywidualna	B-01.01.01	Podkaszarka akumulatorowa	szt	1,00		
18 d.2	analiza indywidualna	B-01.01.01	Piłkocochwyty	kpl	1,00		
19 d.2	analiza indywidualna	B-01.01.01	Pomieszczenie magazynowe w konstrukcji stalowej w kolorze zielonym (montaż z przygotowaniem podłoża)	szt	2,00		
Razem dział: Wyposażenie boiska							
3			Nawierzchnia z płyt betonowych				
20 d.3	KNR 2-31 0103-01	B-01.01.01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²	12,00		
21 d.3	KNR 2-31 0511-03	B-01.01.01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	12,00		
Razem dział: Nawierzchnia z płyt betonowych							
4			Inne koszty				
22 d.4	analiza indywidualna	B-01.01.01	Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu i oświetlenia Parku Wiejskiego w Przylepie	kpl	1,00		
Razem dział: Inne koszty							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							

Słownie: