

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont pomieszczeń dla osób zatrzymanych wraz z zapleczem sanitarnym</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty budowlane rozbiórkowo - montażowe</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2  1<pom.16> 1<pom.17>	szt.  szt. szt.	  1,000 1,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1.1	KNR 4-01 0320-04 z. sz. 2.5. 9907-01	Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł - materiały z rozbiórki  4	gniazd.  gniazd.	  4,000	
				RAZEM	4,000
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  0,4*0,3*2,65<pom.0.3>	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,318	
				RAZEM	0,318
4 d.1.1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2,38*2,65<pom.0.1;0.3>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6,307	
				RAZEM	6,307
5 d.1.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (1,5+1,2+1,1+1,3)*2,65<pom.16,17>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13,515	
				RAZEM	13,515
6 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2  3	szt.  szt.	  3,000	
				RAZEM	3,000
7 d.1.1	KNR-W 4-01 0341-03 analogia	Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- dla poszerzenia otworów drzwiowych 2,05*4	m  m	  8,200	
				RAZEM	8,200
8 d.1.1	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej 2*[(4,3+1,3+1,0)]*2,65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  34,980	
				RAZEM	34,980
9 d.1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  4,17<pom.01> 2,29<pom.02> 3,16<pom.03> 24,43<pom.04> 11,99<pom.05> 1,22<pom.11> 6,18<pom.14> 2,47<pom.15> 5,77<pom.16> 5,70<pom.17> 7,99<pom.18> 3,23<pom.19>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  4,170 2,290 3,160 24,430 11,990 1,220 6,180 2,470 5,770 5,700 7,990 3,230	
				RAZEM	78,600
10 d.1.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 9 km  poz.3 6,30*0,06*1,4 poz.5*0,12 poz.8*0,02 poz.9*0,02	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0,318 0,529 1,622 0,700 1,572	
				RAZEM	4,741
11 d.1.1	cennik MSO	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko  poz.10	t  t	  4,741	
				RAZEM	4,741
<b>1.2</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
12 d.1.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 1,35*2,65*0,52 (1,7+2,0)*2,65*0,25 (1,20+2*0,9)*2,65*0,12	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  1,860 2,451 0,954	
				RAZEM	5,265

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.2	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - po skutych płytkach ściennych poz.8 (1,35*2+0,52)*2,65 2*(1,7+2,0)*2,65 2*(1,20+2*0,9)*2,65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  34,980 8,533 19,610 15,900	
				RAZEM	79,023
14 d.1.2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygladzające - grunt dyspersyjny poz.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  78,600	
				RAZEM	78,600
15 d.1.2	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko poz.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  78,600	
				RAZEM	78,600
16 d.1.2	KNR 0-14 2010-11 KNR 2-02 r. 20 z.sz. 5.1. 9929	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.  2,06*2,65-0,8*2,0<pom.14>	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   3,859	
				RAZEM	3,859
17 d.1.2	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 (2*0,25+0,6+0,25)*2,65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,578	
				RAZEM	3,578
18 d.1.2	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane zwykłe  (0,8*2,0)*4 (0,9*2,0)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  6,400 3,600	
				RAZEM	10,000
19 d.1.2	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe  (0,8*2,0)*3 (0,9*2,0)*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  4,800 1,800	
				RAZEM	6,600
20 d.1.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - z kratką wentylacyjną (0,8*2,0)*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,600	
				RAZEM	1,600
21 d.1.2	KNR-W 2-02 1029-05 analogia	Drzwi systemowe z płyty HPL do kabin sanitarnych (wachadłowe typu kowbijki) sanitariat dla zatrzymanych  (0,8*0,8)*8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,120	
				RAZEM	5,120
22 d.1.2	KNR 0-19 1017-02 analogia	Dostawa i montaż drzwi o klasie odporności RC4, z wizjerem szerokokątnym  (0,9*2,1)<drzwi D4>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,890	
				RAZEM	1,890
23 d.1.2	KNR 2-02 1016-05	Ościeżnice drzwiowe stalowe antywłamaniowe dwukrotnie malowane na budowie FD25/16 specjalne do drzwi wzmocnione antywłamaniowe 1,00	szt.  szt.	  1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1.2	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi stalowe z obróbką osadzenia, szklenie szyba bezpieczna P2  (0,9*2,1)<drzwi D5>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,890	
				RAZEM	1,890
25 d.1.2	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi stalowych w górnej części oszklone fi 35 lub kwadratowe 35*35 cm, szyba bezpieczna P2 lub wizjer szerokokątny (RC2)  (0,9*2,1)<drzwi Dz>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,890	
				RAZEM	1,890
26 d.1.2	KNR 2-02 1211-05 kalk. własna	Kraty otwierane odchylnie stalowe siatkowe o powierzchni do 2 m2  0,90*2,10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,890	
				RAZEM	1,890
27 d.1.2	KNR 2-02 1210-03 kalk. własna	Kraty stałe stalowe siatkowe z drzwiami osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2 m2  2,59*2,65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6,864	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.1.2	KNR-W 2-02 1210-02 kalk. własna	Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni do 2 m2 osadzone w ścianach	m <sup>2</sup>	RAZEM	6,864
		(1,50*0,90)*2<pom.16;17>	m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700
29 d.1.2	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne grun-	m <sup>2</sup>		
		towanie podłoża pod kleje cementowe			
		2*(1,2+2,06)*2,0<pom. 15>	m <sup>2</sup>	13,040	
		(4,3*2+1,33*2+0,9*4)*2,0-0,8*2,0<pom. 16>	m <sup>2</sup>	28,120	
		(4,3*2+1,33*2+0,9*4)*2,0-0,8*2,0<pom. 17>	m <sup>2</sup>	28,120	
		2,86*1,50<pom. 18>	m <sup>2</sup>	4,290	
				RAZEM	73,570
30 d.1.2	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma-	m <sup>2</sup>		
		sy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie			
		(2*1,0+1,3)*2,0<pom. 16>	m <sup>2</sup>	6,600	
		(2*1,0+1,3)*2,0<pom. 17>	m <sup>2</sup>	6,600	
				RAZEM	13,200
31 d.1.2	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 40 cm - na klej	m <sup>2</sup>		
		poz.29	m <sup>2</sup>	73,570	
				RAZEM	73,570
32 d.1.2	NNRNKB 202 0842-01	(z.VII) osadzenie listew aluminiowych wykończających przy licowaniu ścian	m		
		płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2			
		(2,0*2+0,8)*2+2,0*8	m	25,600	
				RAZEM	25,600
33 d.1.2	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma-	m <sup>2</sup>		
		sy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie			
		4,74<pom.0.2>	m <sup>2</sup>	4,740	
		16,52<pom.0.4>	m <sup>2</sup>	16,520	
				RAZEM	21,260
34 d.1.2	KNR AT-27 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w pły-	m <sup>2</sup>		
		nie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm			
		poz.33	m <sup>2</sup>	21,260	
				RAZEM	21,260
35 d.1.2	KNR AT-27 0401-05	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wyko-	m <sup>2</sup>		
		nywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej w natryskach			
		(1,3*1,3)*3	m <sup>2</sup>	5,070	
				RAZEM	5,070
36 d.1.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		4,17<pom.01>	m <sup>2</sup>	4,170	
		2,29<pom.02>	m <sup>2</sup>	2,290	
		3,16<pom.03>	m <sup>2</sup>	3,160	
		24,43<pom.04>	m <sup>2</sup>	24,430	
		11,99<pom.05>	m <sup>2</sup>	11,990	
		1,22<pom.11>	m <sup>2</sup>	1,220	
		6,18<pom.14>	m <sup>2</sup>	6,180	
		2,47<pom.15>	m <sup>2</sup>	2,470	
		5,77<pom.16>	m <sup>2</sup>	5,770	
		5,70<pom.17>	m <sup>2</sup>	5,700	
		7,99<pom.18>	m <sup>2</sup>	7,990	
		3,23<pom.19>	m <sup>2</sup>	3,230	
				RAZEM	78,600
37 d.1.2	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		(1,36+0,68+1,91)<pom.01>	m	3,950	
		2*(1,36+1,91)<pom.02>	m	6,540	
		(2*1,22+2,59)<pom.03>	m	5,030	
		2*(16,8+1,45)<pom.04>	m	36,500	
		2*(2,78+4,32)<pom.05>	m	14,200	
		2*(0,80+1,45)<pom.11>	m	4,500	
		2*(3,00+2,06)<pom.14>	m	10,120	
		2*(1,20+2,06)<pom.15>	m	6,520	
		2*(1,04+2,07+2,86*1,80)<pom.18>	m	16,516	
		2*(1,56+2,07)<pom.19>	m	7,260	
				RAZEM	111,136
38 d.1.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m <sup>2</sup>		
		ponad 5 m2 - sufity			
		4,17+2,29+3,16+24,43+11,99+11,66+11,92+11,79+11,66+11,92+1,22+11,95+	m <sup>2</sup>	164,080	
		14,58+6,18+2,47+5,77+5,70+7,99+3,23			
				RAZEM	164,080
39 d.1.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m <sup>2</sup>		
		ponad 5 m2 - ściany			
		(1,36+0,68+1,91)*2,65<pom.01>	m <sup>2</sup>	10,468	
		2*(1,36+1,91)*2,40<pom.02>	m <sup>2</sup>	15,696	
		(2*1,22+2,59)*2,56<pom.03>	m <sup>2</sup>	12,877	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2*(16,8+1,45)*2,65<pom.04> 2*(2,78+4,32)*2,65<pom.05> 2*(2,70+4,32)*2,65<pom.06> 2*(2,76+4,32)*2,65<pom.07> 2*(2,73+4,32)*2,65<pom.08> 2*(2,70+4,32)*2,65<pom.09> 2*(2,76+4,32)*2,65<pom.10> 2*(0,80+1,45)*2,65<pom.11> 2*(2,78+4,30)*2,65<pom.12> 2*(3,39+4,32)*2,65<pom.13> 2*(3,00+2,06)*2,65<pom.14> 2*(1,20+2,06)*2,65<pom.15> (4,3*2+1,33*2+0,9*4)*0,65<pom.16> (4,3*2+1,33*2+0,9*4)*0,65<pom.17> 2*(1,04+2,07+2,86*1,80)*2,65<pom.18> 2*(1,56+2,07)*2,65<pom.19>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	96,725 37,630 37,206 37,524 37,365 37,206 37,524 11,925 37,524 40,863 26,818 17,278 9,659 9,659 43,767 19,239	
				RAZEM	576,953
40	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.2	202 1134-01	poz.38	m <sup>2</sup>	164,080	
				RAZEM	164,080
41	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.2	202 1134-02	poz.39	m <sup>2</sup>	576,953	
				RAZEM	576,953
42	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1.2	2011-04	poz.38	m <sup>2</sup>	164,080	
				RAZEM	164,080
43	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1.2	2011-02	poz.39	m <sup>2</sup>	576,953	
				RAZEM	576,953
44	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1204-01	poz.38	m <sup>2</sup>	164,080	
				RAZEM	164,080
45	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1204-02	poz.39	m <sup>2</sup>	576,953	
				RAZEM	576,953
46	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1215-04	(1,12*1,30)*7 (0,82*1,1)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10,192 1,804	
				RAZEM	11,996
47	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek z płytek gresowych	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1215-08	poz.44	m <sup>2</sup>	164,080	
				RAZEM	164,080
48	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1212-05	(0,58*1,10)*4<w oknie>	m <sup>2</sup>	2,552	
				RAZEM	2,552
49	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1212-19	(0,23*5)*2 (0,23*9)*10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,300 20,700	
				RAZEM	23,000
50	kalk. własna	Dostawa i montaż aluminiowych listew progowych	szt.		
d.1.2		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
<b>1.3</b>		<b>Wyposażenie</b>			
51	KNR-W 2-17	Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzędowe o wielkości 3-4 (powierzchnia grzejna do 4.95 m2) - obiekty modernizowane	szt.		
d.1.3	0320-02 z.o. 3.3. 9902 analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
52	kalk. własna	Dostawa i montaż stołu 60x90x90 cm (szer./głęb./wys.);	szt.		
d.1.3		2<pom.07>	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
53	kalk. własna	Dostawa i montaż taboretów 30x40 cm	szt.		
d.1.3		2<pom 07>	szt.	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54		Dostawa i montaż ławki	szt.	RAZEM	2,000
d.1.3	kalk. własna	2<pom 03>	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
55		Transport i montaż (trasa Kędzierzyn - Opole - Kędzierzyn), pryczy + szlifowanie i malowanie wym. 200,00* 0,90*0,50 węziennych - dostawa inwestora	szt.		
d.1.3	kalk. własna	2<pom 06>	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>1.4</b>		<b>DOSTAWA I MONTAŻ DRZWI TYP RC4 DO POMIESZCZENIA ARCHIWUM (pom. nr 13)</b>			
56	KNR 2-02	DOSTAWA I MONTAŻ DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH TYP RC4 DO POMIESZCZENIA ARCHIWUM Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
d.1.4	1017-02	2,10*1,05	m <sup>2</sup>	2,205	
	analogia			RAZEM	2,205
57	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe antywłamaniowe dwukrotnie malowane na budowie FD25/16 specjalne do drzwi wzmocnione antwłamaniowe	szt.		
d.1.4	1016-05	1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
58	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.4	0353-07	1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
59	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
d.1.4	0708-02	1,10+2,10+2,10	m	5,300	
				RAZEM	5,300
60	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych miejsc w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
d.1.4	0308-02	4,00	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
61	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m <sup>3</sup>		
d.1.4	0313-03	0,30*0,25*0,25*2	m <sup>3</sup>	0,038	
				RAZEM	0,038
62	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 120 mm	m		
d.1.4	0313-04	1,20*2	m	2,400	
	analogia			RAZEM	2,400
63	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
d.1.4	0324-01	2,400	m	2,400	
	poz. 61			RAZEM	2,400
64	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
d.1.4	0708-01	2,10+2,10+1,30	m	5,500	
				RAZEM	5,500
65	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1.4	1204-02	1,30*3,50*2	m <sup>2</sup>	9,100	
				RAZEM	9,100