

*UTWARDZENIE PLACU MANEWROWEGO
I SKŁADNICY DREWNA
W LEŚNICTWIE WOLNOŚĆ*

PRZEDMIAR ROBÓT

L.p.	Nr SST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość
1	D-01.02.01	KNNR-1-01-04-10 Karczowanie pni o średnicy 10 – 15 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III – IV	szt.	30
2	D-01.02.01	KNNR-1-01-04-17 Karczowanie pni o średnicy 76 – 100 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III – IV	szt.	10
3	D-01.02.01	KNNR-1-01-07-2 Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp	25
4	D-01.02.02	KNNR - 1-01-13-1 Usunięcie warstwy darniny i humusu średniej grubości do 20 cm 1200 m ² x 0,20 m = 240 m ³	m ³	240
5	D-04.01.01	KNNR-6-01-01-1 Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni . Koryto wykonywane mechanicznie, głębokość 10 cm, kategoria gruntu II – IV	m ²	1 200
6	D-04.02.01	KNNR-6-01-04-04 Warstwa odsączająca wykonywana i zagęszczana mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 20,0 cm	m ²	1 200

7	D - 10.03.01	Analiza własna Nawierzchnia z żelbetowych płyt drogowych pełnych typu MON o wymiarach 300 x 150 x 15 cm	m2	1 200
8	D- 06.03.01	KNNR-6-13-01-2 Formowanie i zagęszczenie poboczy szerokości 1,0m	m2	160

technik FRANCISZEK LIPINSKI

Uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie
dróg i nawierzchni lotniskowych
Nr ewid.: GP-42-7342/M 8/94