


ELEWACJA PÓŁNOCNA



ELEWACJA WSCHODNIA

MATERIAŁY I KOLORYSTYKA ELEWACJI:

- 1 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
PŁYTKA KLINKIEROWA
BARWĘ DOSTOSOWAĆ DO HISTORYCZNEGO BUDYNKU SZPITALA
- 2 DASZEK OD SPODU
TYNK RAL 7016

- 3 ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA
ALUMINIUM MAŁOWANE RAL 7016
- 4 OBRÓBKİ BLACHARSKIE, RYNNĄ, RURA SPUSTOWA
ALUMINIUM MAŁOWANE RAL 7016

- 5 BARIERKA PRZY RAMPIE
RAL 7016
- 6 RAMPA I SCHODY
FARBA DO BETONU KOLOR BIAŁY

- 7 DACH
BLACHA UKŁADANA NA RĄBEK STOJĄCY
RAL 7016
- 8 MUR OPOROWY ISTNIEJĄCY

- 9 OBRZEŻA BETONOWE ISTNIEJĄCE
- 10 ŻALUZJE ALUMINIOWE NA PODKONSTRUKCJI
RAL 7016

LEGENDA:


- KONSTRUKCJA ISTNIEJĄCA
- WYBURZENIA
- ŚCIANY Z BŁOCKÓW BETONU KOMÓRKOWEGO
- ODWODNIENIE PUNKTOWE

UWAGI OGÓLNE

- WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH;
- POZIOMY PODANO W METRACH;
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;
- W PRZYPADKU ROZBIŻNOŚCI PROJEKTÓW BRANŻOWYCH Z ARCHITEKTONICZNYM NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z ARCHITEKTEM;
- WYKONAWCA MOŻE STOSOWAĆ WYROBY ZAMIENNE POD WARUNKIEM, ŻE SĄ RÓWNOWAŻNE TECHNICZNIE, SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA ODPWIEDNICH NORM I PRZEPISÓW, ZAŁOŻONE PRZEZ PROJEKTANTA PARAMETRY PROJEKTOWE ORAZ UZYSKA ZGODĘ INWESTORA I ARCHITEKTA;
- PO AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI RYSUNKI Z WCZEŚNIEJSZYM INDEKSEM TRACĄ WAŻNOŚĆ;
- WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO STANU MIN. NRO; PROJEKTOWANE UKŁADY WARSTW PRZYKRYCIA DACHU W ZAKRESIE ZACHOWANIA NA ODDZIAŁYWANIE OGŃIA ZEWNĘTRZNEGO - BROOF (T1)
- ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH WEDŁUG STANU ISTNIEJĄCEGO;
- WSZELKIE ELEMENTY STAŁOWE NARAŻONE NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH POWINNY BYĆ OCYNKOWANE OGNIOWO I POKRYTE FARBĄ PROSZKOWĄ;

UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

- UW 1 - ŚCIANA OSŁONOWA DO ZACHOWANIA;
- UW 2 - ŚCIANĘ OSŁONOWĄ NADBUDOWAĆ DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA;
- UW 3 - ŚCIANA ISTNIEJĄCA DO WYBURZENIA;
- UW 4 - ISTNIEJĄCE OTWORY W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH DO WYPEŁNIENIA;
- UW5 - ZRÓWNAĆ WYSOKOŚĆ I GŁĘBOKOŚĆ STOPNI STOSUJĄC DODATKOWE WYLEWKI;
- UW6 - RAMPĘ I SCHODY POKRYĆ FARBĄ DO BETONU - KOLOR BIAŁY;
- UW7 - USUNĄĆ CZĘŚĆ MURU OPOROWEGO KOLIDUJĄCEGO Z NOWYMI WARSTWAMI ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU POZOSTAWIAJĄC OK. 3CM PRZERWY;
- UW8 - ELEWACYJNE PRZYŁĄCZE TRÓJFAZOWE ORAZ ZŁĄCZA TLENOWE ZAGŁĘBIĆ W TERMOIZOLACJĘ I ZBUDOWAĆ DRWICZKAMI W KOLORZE TAKIM JAK OBRÓBKİ BLACHARSKIE, ICH OSTATECZNĄ LOKALIZACJĘ NALEŻY POTWIERDZIĆ Z PROJEKTANTEM I ZAMAWIAJĄCYM;
- UW9 - W ELEWACJI WYKONAĆ PAS Z ŻALUZJI ALUMINIOWYCH, WARSTWĘ TERMOIZOLACJI POCIEŃ W CELU ZRÓWNAŃA ŻALUZJI Z PŁYTKAMI KLINKIEROWYMI.
- UW10 - USUNĄĆ DEKORACYJNY GZYMŚ ŻELBETOWY;
- UW11 - WYKONAĆ OTWORY WENTYLUJĄCE PRZESTRZEŃ PODPODLOGOWĄ, ZABEZPIECZYĆ KRATKAMI W KOLORZE JAK OBRÓBKİ BLACHARSKIE;
- UW12 - PROJEKTOWANA BARIERKA STAŁOWA, WYSOKOŚĆ MIN. 110CM OD WYKONCZONEJ POWIERZCHNI RAMPY. SŁUPKI PRZEDŁUŻONE DO POZIOMU GRUNTU. CZĘŚCIOWO WYPEŁNIONE PŁYTĄ STAŁOWĄ - WG RYSUNKU ELEWACJI
- UW13 - IZOLACJA POZIOMA WYKONANA METODĄ INIEKCJI
- UW14 - OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE LINIOWE

-	-	-	TM	MJCH	MK
REW.	DATA	OPIS	RYS.	SPR.	ZATW.
Projekt	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU STEROWNI W CELU STWORZENIA CENTRALI GAZÓW MEDYCZNYCH				
Adres	ul. Piotra Skargi 9-11, 70-956 Szczecin				
Faza	ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	Data	LUTY 2021	Nr. projektu	20019
			INWESTOR 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ ul. Piotra Skargi 9-11 70-956 Szczecin		
 70 - 454 SZCZECIN al. Papieża Jana Pawła II 28/7 tel. 0914240439 fax. 0914240440 biuro@ch2architekci.pl			NAZWA RYSUNKU ELEWACJE PÓŁNOCNA I WSCHODNIA		
NAAN ARCHITEKCI biuro@naanarchitekci.com					
Główny projektant: arch. Michał Kołodziejczyk upr. 10 / ZPOIA / 2002		Opracował/ współpraca autorska: arch. Jakub Kądziała upr. 24 / ZPOIA / OKK / 2018		Sprawdzający: arch. Marianna Jagielska-Chruszcz upr. 54/Sz/2000	
Branża	Format	Skala	Nr rysunku	Rewizja	
ARCHITEKTURA	A3	1:50	A.4.1	-	