



OKNO - OK10
(STOLARKA OD DZIEDZIŃCA)



DETAL "A"


DETAL "B"

DETAL "C"




WIDOK
OD ZEWNĄTRZ



DETAL "A"
SKALA 1:5



DETAL "B"
SKALA 1:2




DETAL "C"
SKALA 1:5




DETAL "D"

DETAL "E"




WIDOK
OD WEWNĘTRZA

DETAL "D"
SKALA 1:5



DETAL "E"
SKALA 1:5



!UWAGA!
OKNAOK5,OK6,OK7,OK8,
OK9,OK10,OK11 SA TYM
SAMYM TYPEM OKNA,
RÓŻNIACYM SIĘ
WYMIARAMI.
WYMIARY STOLARKI DO
ZWERYFIKOWANIA NA
ETAPIE REALIZACJI

WYMIARY OKIEN NALEŻY OKREŚLIĆ W OPARCIU O ZWERYFIKOWANE IN SITU WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH I W OPARCIU O INWENTARYZACJĘ OKIEN ISTNIEJĄCYCH, ZACHOWUJĄC PODZIAŁY I ZDOBIENIA HISTORYCZNE

- UWAGI:
1. Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, zasadami sztuki budowlanej i z przepisami BHP przez odpowiednio kwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym.
 2. Na czas budowy wejścia oraz otwory na wszystkich kondygnacjach w budynku należy zabezpieczyć zgodnie z zasadami BHP.
 3. Wszelkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad należy zamówić w oparciu o zweryfikowane na budowie gabaryty obiektu.
 4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem zastosowania ich niegorszej jakości jedynie za zgodą projektanta.
 5. Wszelkie wątpliwości powstałe podczas zapoznawania się z dokumentacją, jak i w czasie realizacji należy wyjaśnić z autorami projektu.
 6. Jakiegokolwiek zmiany w projekcie dozwolone są jedynie za zgodą autorów.
 7. Wszelkie zastosowane materiały montować zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.
 8. Rysunek należy rozpatrywać równocześnie z pozostałymi opracowaniami branżowymi projektu.
 9. Projekt warsztatowy stolarki należy wykonać po wyborze dostawcy / producenta systemu. projekt stolarki aluminiowej powinien zawierać określenie wszystkich parametrów użytkowych dla zastosowanego systemu.
 10. Skrzydła drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny być oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiału zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników w przypadku stłuczenia.
 11. Wszelkie parametry użytkowe stolarki, współczynniki przenikania ciepła drzwi, okien świetlików powinny być zgodne z przepisami.
 12. Elementy samozamykaczy, popychacze automatyki do napowierzania instalowane w drzwiach powinny posiadać odpowiednie atesty i być instalowane zgodnie z wytycznymi producentów.
 13. Dobór kolorystyki, okuć i innych elementów wykończenia winien być uzgodniony z projektantem na etapie nadzoru autorskiego.
 14. Zestawienie rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym.
 15. Przeszklenia zewnętrzne: współczynnik g<42 [wg EN 410], transmisja światła widzialnego >70%, np. Super Neutral 70/41.
 16. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
 17. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
 18. Okna montować zgodnie z instrukcją producenta, zabrania się rozszczelniania rynienek odwadniających futrynę poprzez rozwiercania progów drzwi śrubami montażowymi. Zabrania się zasłaniania otworów odwadniających poprzez niewłaściwe zamontowanie parapetów lub obróbek zewnętrznych.

Okno rozwierne. System conajmniej 2-szybowy. Szklenie - bezpieczne, antywłamaniowe. Zastosować blokadę błędnego położenia klamki. Współczynnik U < 0,9. Element projektowany jako minimum trudnopalne. W ramie okna zastosować nawietrzaki wrębowe o kolorze ramy okna.