

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont łazienki dla osób niepełnosprawnych					
1		Wymiana drzwi			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2 (drzwi aluminiowe)	szt.		
d.1	0354-07				
	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2 (drzwi wewnętrzne)	szt.		
d.1	0354-07				
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 4cm z lastrika	m ³		
d.1	0212-01				
		0.46	m ³	0.460	
				RAZEM	0.460
4	KNR 4-01	Poszerzenie otworu w ścianie z cegły pełnej gr. 36cm	m ³		
d.1	0329-03				
		0.38	m ³	0.380	
				RAZEM	0.380
5	KNR 4-01	Poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie z cegły pełnej gr. 25cm	m ³		
d.1	0329-03				
		0.16	m ³	0.160	
				RAZEM	0.160
6	KNR 4-01	Zamurowanie otworu drzwiowego w ścianie gr. 36cm	m ³		
d.1	0304-01				
		0.18	m ³	0.180	
				RAZEM	0.180
7	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - usunięcie lamperii	m ²		
d.1	1208-02				
		9.42	m ²	9.420	
				RAZEM	9.420
8	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.1	0815-04				
		15.00	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
9	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe o szerokości 1,1m	m ²		
d.1	1040-01				
		1.1*2.15	m ²	2.365	
				RAZEM	2.365
10	KNNR 2	Montaż ościeżnic	m ²		
d.1	1104-02				
		1.0*2.20	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
11	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
d.1	1103-01				
		1.0*2.20	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe (ościeża)	m ²		
d.1	202 1134-02				
		3.57	m ²	3.570	
				RAZEM	3.570
13	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (ościeża)	m		
d.1	2612-08				
		10.00	m	10.000	
				RAZEM	10.000
14	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. 35 cm na podłożu z cegły	m ²		
d.1	202 2021-02				
		Krotność = 2			
		3.57	m ²	3.570	
				RAZEM	3.570
2		i wymiana instalacji sanitarnych			
15	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.2	0235-06				
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-15	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 55x65	szt.		
d.2	0221-02				
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-15	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym w tym	szt.		
d.2	0221-02				
		1 szt. dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-15	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym w tym	szt.		
d.2	0221-02				
		1 szt. dla niepełnosprawnych			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 2-15 d.2 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż poręczy	szt		
		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
21	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż poręczy uchylnych	szt		
		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa wisząca	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 2-15 d.2 0211-01	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych (umywalka)	podej.		
		2.00	podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR-W 2-15 d.2 0211-01	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych (pisuar)	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 2-15 d.2 0211-03	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych kolana	podej.		
		1.00	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 2-15 d.2 0208-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		6.00	m	6.000	
				RAZEM	6.000
3		prace wykończeniowe			
28	KNR 4-01 d.3 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		4.00	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNR 2-02 d.3 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
		4.00	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
30	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		31.00	m ²	31.000	
				RAZEM	31.000
31	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		12.00	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
32	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		17.00	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
33	KNR 4-01 d.3 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia	m ²		
		14.00	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
34	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		12.00	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
35	KNR 4-01 d.3 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
		0.46+0.38+0.16	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36		Utylizacja gruzu	m ³		
d.3		poz.35	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000