

**PRZEDMIAR ROBÓT DAN-24-001**

Budowa: Przebudowa nawierzchni drogowej  
 Obiekt: Droga  
 Rodzaj robót: Drogowe  
 Lokalizacja: Działki nr 417/1, 392/2 i 391 obręb 0001 Antoniów

Zamawiający: Gmina Stara Kamienica  
 Ul. Kamienicka 11  
 58-512 Stara Kamienica

PRZEDMIAR DAN-24-001

Strona 1

29-05-2024

SYKAL-002232

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
<b>1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>					
1	10	KNNR N001-01-11-01-00	Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym	km	0,900
1	20	KNNR N006-01-01-02-00	Mechaniczne wykonanie koryta równiarką głęb średnio 20 cm w gruncie kategorii 2/4	m <sup>2</sup>	3634,000
1	30	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	726,800
1	40	KNNR N001-02-01-08-00	Roboty ziemne koparką przedsiębierzą 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	17,250
1	50	KNR 231-08-16-03-00	Rozebranie przepustu z rur betonowych ø 60 cm	metr	5,000
1	60	KNNR N006-01-03-01-00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kategorii gruntu 2/4	m <sup>2</sup>	3634,000
<b>2 Elementy odwodnienia</b>					
2	10	KNNR N006-06-05-01-00	Ława fundamentowa żwirowa przepustu rurowego	m <sup>3</sup>	2,640
2	20	KNNR N006-06-05-02-00	Ława fundamentowa z B-15 przepustu rurowego	m <sup>3</sup>	0,900
2	30	KNNR N006-06-05-05-00	Ścianka czołowa z B-15 dla rur przepustu rurowego ø 600	szt	2,000
2	40	KNNR N006-06-05-08-00	Przepust rurowy z rur PVC ø 600	metr	6,000
2	50	KNNR N001-02-14-05-00	Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem ubijakami warstwami grub 25 cm w gruncie kat 3-4	m <sup>3</sup>	5,000
2	60	KNNR N006-13-02-02-00	Oczyszczenie rowu z namułu grub 20 cm z wyprof dna i skarp	metr	100,000
2	70	KNNR N006-13-02-04-00	Oczyszczenie z namułu przepustu ø 0,60 m grub 50% średnicy	metr	30,000
<b>3 Roboty nawierzchniowe</b>					
3	10	KNNR N006-04-03-03-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm ława betonowa B-7,5 na podsypce cementowo-piaskowej	metr	1765,000
3	20	KNNR N006-01-13-01-00	Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego grub 20 cm	m <sup>2</sup>	2696,000
3	30	KNNR N006-10-05-07-00	Skropienie nawierzchni asfaltem	m <sup>2</sup>	2696,000
3	40	KNNR N006-03-08-01-00	Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca standard 1 grub 4 cm samochód 5 Mg	m <sup>2</sup>	2696,000
3	50	KNNR N006-10-05-07-00	Skropienie nawierzchni asfaltem	m <sup>2</sup>	2696,000
3	60	KNNR N006-03-09-02-00	Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna standard 1 grub 4 cm samochód 5 Mg	m <sup>2</sup>	2696,000
<b>4 Roboty wykończeniowe</b>					
4	10	KNNR N006-02-04-06-00	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna grub 20 cm - wykonanie poboczy	m <sup>2</sup>	585,000
4	20	KNNR N001-05-07-01-00	Humusowanie i obsianie skarp przy grub humusu 5 cm	m <sup>2</sup>	300,000