

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

KOSZTORYS OFERTOWY**Remont odwodnienia oraz pobocza przy drodze powiatowej nr 3086P w m. Chrusty**

Dz.	Lp.	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość netto
	1	3	4	5	6	7
I.	Roboty przygotowawcze					
	1	Cięcie nawierzchni asfaltowej piłą mechaniczną na gł. 5 cm	m	30,00		
	2	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z wywozem na plac Wykonawcy	m2	11,50		
	3	Rozbiórka przyczółka betonowego przepustu	kmpł	1,00		
	4	Roboty ziemne wykonywane koparką podsiebierną z odkładem na placu budowy - wykopy pod kolektor	m3	135,00		
	5	Ułożenie krawężników betonowych 12x25x100 na ławie betonowej	m	80,00		
	6	Ława z betonu C12/15 pod krawężniki	m3	5,20		
					Razem rozdz. I	
II	Remont odwodnienia					
	7	Kratka wodościekowa D-400 betonowa o gł. 1.5 m	kmpł	3,00		
	8	Studnia wodościekowa z kręgów betonowych Ø1000 i głębokości do 1,5 m z przykryciem betonowym z włazem żeliwnym	kmpł	3,00		
	9	Klektor deszczowy Ø400 w rur PVC SN 6	m	90,00		
	10	Przykanalik z rury PCV Ø200	m	8,00		
	11	Wykonanie zasypki z piasku średnioziarnistego	m3	112,50		
	12	Ułożenie kostki brukowej betonowej gr 8 cm szarej na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej o gr 15 cm	m2	3,00		
	13	Umocnienie wylotu kolektora narzutem z kostki granitowej na podbudowie betonowej oraz kratą stalową	m2	4,00		
					Razem rozdz. II	
III.	Remont pobocza					

1	3	4	5	6	7
14	Wykonanie kotyta na gł. 10 cm wraz z wywozem materiału na plac Wykonawcy	m2	90,00		
15	Wykonanie pobocza z granulatu asfaltowego o gr 10 cm wraz z mechanicznym zagęszczeniem - materiał inwestora	m2	90,00		
Razem rozdz. III					
RAZEM NETTO					
VAT 23 %					
OGÓŁEM BRUTTO					

(podpis Wykonawcy)