

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		pomieszczenie nr 1			
1	KNR AT-26	Zabezpieczenie okieni drzwi folią	m ²		
d.1	0103-02	5	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	3*4,20	m ²	12,600	
				RAZEM	12,600
3	KNR-W 5-08	Demontaż opraw świetłówkowych tunelowych	kpl.		
d.1	0516-06	3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-sufit	m ²		
d.1	1204-08	3,0*4,20	m ²	12,600	
				RAZEM	12,600
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome-sufit	m ²		
d.1	202 1134-01	3*4,20	m ²	12,600	
				RAZEM	12,600
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	3,0*4,20	m ²	12,600	
				RAZEM	12,600
7	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych - przykręcanych -2x40W - przelotowych	kpl.		
d.1	0516-06	3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
8	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² -ściany	m ²		
d.1	1202-09	(3,0+3,0+4,20+4,20)*2,55	m ²	36,720	
				RAZEM	36,720
9	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-ściany	m ²		
d.1	1204-08	(3+3+4,20+4,20)*2,55	m ²	36,720	
				RAZEM	36,720
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	(3+3+4,20+4,20)*2,55	m ²	36,720	
				RAZEM	36,720
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	(3,0+3,0+4,20+4,20)*2,55	m ²	36,720	
				RAZEM	36,720
2		pomieszczenie nr 16			
12	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
d.2	0103-02	5	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
13	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01	4,20*2,70	m ²	11,340	
				RAZEM	11,340
14	KNR-W 5-08	Demontaż opraw świetłówkowych tunelowych	kpl.		
d.2	0516-06	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-sufit	m ²		
d.2	1204-08	4,20*2,70	m ²	11,340	
				RAZEM	11,340
16	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome-sufit	m ²		
d.2	202 1134-01	4,20*2,70	m ²	11,340	
				RAZEM	11,340
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2	1204-01	4,20*2,70	m ²	11,340	
				RAZEM	11,340
18	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych - przykręcanych -2x40W - przelotowych	kpl.		
d.2	0516-06	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² -ściany (4,20+4,20+2,70+2,70)*2,55	m ² m ²	35,190	
				RAZEM	35,190
20	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-ściany (4,20+4,20+2,70+2,70)*2,55	m ² m ²	35,190	
				RAZEM	35,190
21	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (4,20+4,20+2,70+2,70)*2,55	m ² m ²	35,190	
				RAZEM	35,190
22	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4,20+4,20+2,70+2,70)*2,55	m ² m ²	35,190	
				RAZEM	35,190
3		pom. nr 13			
23	KNR AT-26 d.3 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 5	m ² m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
24	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3,80*2,50	m ² m ²	9,500	
				RAZEM	9,500
25	KNR-W 5-08 d.3 0516-06 analogia	Demontaż opraw świetłówkowych tunelowych 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
26	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-sufit 3,80*2,50	m ² m ²	9,500	
				RAZEM	9,500
27	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome-sufit 3,80*2,50	m ² m ²	9,500	
				RAZEM	9,500
28	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,80*2,50	m ² m ²	9,500	
				RAZEM	9,500
29	KNR-W 5-08 d.3 0516-06	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych - przykręcanych -2x40W - przelotowych 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
30	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² -ściany (3,80+3,80+2,50+2,50)*2,55	m ² m ²	32,130	
				RAZEM	32,130
31	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-ściany (3,80+3,80+2,50+2,50)*2,55	m ² m ²	32,130	
				RAZEM	32,130
32	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (3,80+3,80+2,50+2,50)*2,55	m ² m ²	32,130	
				RAZEM	32,130
33	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3,80+3,80+2,50+2,50)*2,55	m ² m ²	32,130	
				RAZEM	32,130
4		pom. nr 14			
34	KNR AT-26 d.4 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 5	m ² m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
35	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2,80*3,90	m ² m ²	10,920	
				RAZEM	10,920
36	KNR-W 5-08 d.4 0516-06 analogia	Demontaż opraw świetłówkowych tunelowych 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-sufit 2,80*3,90	m ² m ²		
				10,920	
				RAZEM	10,920
38	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome-sufit 2,80*3,90	m ² m ²		
				10,920	
				RAZEM	10,920
39	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2,80*3,90	m ² m ²		
				10,920	
				RAZEM	10,920
40	KNR-W 5-08 d.4 0516-06	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych - przykręcanych -2x40W - przelotowych 2	kpl. kpl.		
				2,000	
				RAZEM	2,000
41	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² -ściany (2,80+2,80+3,90+3,90)*2,55	m ² m ²		
				34,170	
				RAZEM	34,170
42	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-ściany (2,80+2,80+3,90+3,90)*2,55	m ² m ²		
				34,170	
				RAZEM	34,170
43	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (2,80+2,80+3,90+3,90)*2,55	m ² m ²		
				34,170	
				RAZEM	34,170
44	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2,80+2,80+3,90+3,90)*2,55	m ² m ²		
				34,170	
				RAZEM	34,170
5		pom. nr 10			
45	KNR AT-26 d.5 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 5	m ² m ²		
				5,000	
				RAZEM	5,000
46	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3,25*2,90	m ² m ²		
				9,425	
				RAZEM	9,425
47	KNR-W 5-08 d.5 0516-06 analogia	Demontaż opraw świetłówkowych tunelowych 4	kpl. kpl.		
				4,000	
				RAZEM	4,000
48	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-sufit 3,25*2,90	m ² m ²		
				9,425	
				RAZEM	9,425
49	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome-sufit 3,25*2,90	m ² m ²		
				9,425	
				RAZEM	9,425
50	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,25*2,90	m ² m ²		
				9,425	
				RAZEM	9,425
51	KNR-W 5-08 d.5 0516-06	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych - przykręcanych -2x40W - przelotowych 4	kpl. kpl.		
				4,000	
				RAZEM	4,000
52	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² -ściany (3,25+3,25+2,90+2,90)*2,55	m ² m ²		
				31,365	
				RAZEM	31,365
53	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-ściany (3,25+3,25+2,90+2,90)*2,55	m ² m ²		
				31,365	
				RAZEM	31,365
54	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (3,25+3,25+2,90+2,90)*2,55	m ² m ²		
				31,365	
				RAZEM	31,365
55	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3,25+3,25+2,90+2,90)*2,55	m ² m ²		
				31,365	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		pom. nr 4		RAZEM	31,365
56	KNR AT-26 d.6 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
		5	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
57	KNR-W 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		(5,5*4,8)+(1,4*3,13)	m ²	30,782	
				RAZEM	30,782
58	KNR-W 5-08 d.6 0516-06 analogia	Demontaż opraw świetłówkowych tunelowych	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
59	KNR 4-04 d.6 0406-03 analogia	Rozebranie sufitu podwieszanego z GK	m ²		
		(5,5*4,8)+(1,4*3,13)	m ²	30,782	
				RAZEM	30,782
60	KNR 0-14 d.6 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
		(5,5*4,8)+(1,4*3,13)	m ²	30,782	
				RAZEM	30,782
61	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-sufit	m ²		
		(5,5*4,8)+(1,4*3,13)	m ²	30,782	
				RAZEM	30,782
62	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome-sufit	m ²		
		(5,5*4,8)+(1,4*3,13)	m ²	30,782	
				RAZEM	30,782
63	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		(5,5*4,8)+(1,4*3,13)	m ²	30,782	
				RAZEM	30,782
64	KNR-W 5-08 d.6 0516-06	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych - przykręcanych -2x40W - przelotowych	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
65	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² -ściany	m ²		
		(5,5+5,5+4,8+4,8+1,4+1,4+3,13)*2,55	m ²	67,652	
				RAZEM	67,652
66	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-ściany	m ²		
		(5,5+5,5+4,8+4,8+1,4+1,4+3,13)*2,55	m ²	67,652	
				RAZEM	67,652
67	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		(5,5+5,5+4,8+4,8+1,4+1,4+3,13)*2,55	m ²	67,652	
				RAZEM	67,652
68	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(5,5+5,5+4,8+4,8+1,4+1,4+3,13)*2,55	m ²	67,652	
				RAZEM	67,652
7		pom. nr 9			
69	KNR AT-26 d.7 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
		5	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
70	KNR-W 4-01 d.7 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		3,40*4,95	m ²	16,830	
				RAZEM	16,830
71	KNR-W 5-08 d.7 0516-06 analogia	Demontaż opraw świetłówkowych tunelowych	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
72	KNR 4-04 d.7 0406-03 analogia	Rozebranie sufitu podwieszanego z GK	m ²		
		3,40*4,95	m ²	16,830	
				RAZEM	16,830
73	KNR 0-14 d.7 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,40*4,95	m ²	16,830	
				RAZEM	16,830
74	KNR 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-sufit 3,40*4,95	m ² m ²	16,830	
				RAZEM	16,830
75	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome-sufit 3,40*4,95	m ² m ²	16,830	
				RAZEM	16,830
76	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,40*4,95	m ² m ²	16,830	
				RAZEM	16,830
77	KNR-W 5-08 d.7 0516-06	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych - przykręcanych -2x40W - przelotowych 4	kpl. kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
78	KNR 4-01 d.7 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² -ściany (3,40+3,40+4,95+4,95)*2,55	m ² m ²	42,585	
				RAZEM	42,585
79	KNR 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-ściany (3,40+3,40+4,95+4,95)*2,55	m ² m ²	42,585	
				RAZEM	42,585
80	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (3,40+3,40+4,95+4,95)*2,55	m ² m ²	42,585	
				RAZEM	42,585
81	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3,40+3,40+4,95+4,95)*2,55	m ² m ²	42,585	
				RAZEM	42,585
8		roboty przygotowawcze i porządkowe			
82	d.8 kalk. własna	wyniesienie mebli na czas remontu i wniesienie po remoncie. 2 ludzi po 2 3 godziny na pokój. 6rg *7=42rg 7	kpl. kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
83	d.8	roboty porządkowe-sprzątanie 7	kpl. kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
84	d.8	wywóz i utylizacja pozostałości po budowie 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000