


## Lista prętów


Poz.	Szt.	Ø [mm]	Długość poj. [m]	Długość całkowita [m]	Masa [kg]
1	178	6	1.54	274.12	60.85
2	1	12	mb	180.16	159.98
3	32	12	1.20	38.40	34.10
4	24	12	3.03	72.72	64.58
5	6	12	2.21	13.26	11.77
6	678	12	2.40	1627.20	1444.95
7	24	12	4.95	118.80	105.49
8	92	6	1.79	164.68	36.56
9	24	12	1.04	24.96	22.16
10	24	12	3.46	83.04	73.74
11	24	12	7.87	188.88	167.73

Masa całkowita [kg]:


2181.91



## Zbrojenie ław pochylni



**MATERIAL:**  
 Beton podkładowy C8/10 (B10) -12.5m<sup>3</sup>  
 Beton C25/30 (3B0) (fund.) -62m<sup>3</sup>  
 Stal zbrojeniowa A-IIIIN RB500W  
 Otulina 25mm  
 Otulina fund. 50mm  
 Zakład 500mm

Projekt	BUDYNEK ZAPLECZA TECHNICZNEGO BOISKA NA DZIAŁCE NR 979/6, OBR. SIEDLIŚKA, GM. TUCHÓW			
Temat	FUNDAMENTY CD.			
Gł. projektant: mgr inż. Łukasz Helizon	Zespół projektowy	Podpis	Branża	Skala: 1:20/50
Nr uprawnień: MAP/0452/PWBKb/18	Specjalność: konstr.-bud.	mgr inż. Łukasz Helizon Upr. Bud. Nr MAP/0452/PWBKb/18 w specjalności: konstr.-budowlanej	konstr.-bud.	Data: Lipiec 2021
Projektant spr. mgr inż. Piotr Ginalski		Tel. 514 658 709		Nr rys.: <b>K.2</b>
Nr uprawnień: PDK/0316/PWOK/18	Specjalność: konstr.-bud.	<b>mgr inż. Piotr Ginalski</b> Izob. Bud. Nr PDK/0316/PWOK/18 w specjalności: konstr.-budowlanej nr ewid.: PDK/0316/PWOK/18	konstr.-bud.	
Opracował: mgr inż. Dawid Tomasiak			konstr.-bud.	