

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PP w Klukach Remont wewnętrzny

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Łuczak

DATA OPRACOWANIA : 13.07.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.07.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Tynki, malowanie, posadzki					
1	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach (14,60+14,53+8,24+10,18+10,18+20,00+4,50+8,96+8,82+15,20+13,90+13,16) *1,00	m ² m ²	142,270	
				RAZEM	142,270
2	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1,80*4,22	m ² m ²	7,596	
				RAZEM	7,596
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 109,12-7,60-4,24	m ² m ²	97,280	
				RAZEM	97,280
4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome x2 sufity i posadzki 2*109,12	m ² m ²	218,240	
				RAZEM	218,240
5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 142,27*2,70	m ² m ²	384,129	
				RAZEM	384,129
6	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach 142,27	m ² m ²	142,270	
				RAZEM	142,270
7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 109,12	m ² m ²	109,120	
				RAZEM	109,120
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 384,12	m ² m ²	384,120	
				RAZEM	384,120
9	KNR-W 2-02 1509-08	Jednokrotne lakierowanie tynków wewnętrznych na korytarzach, lamperia (8,53+7,60+5,40)*2,00	m ² m ²	43,060	
				RAZEM	43,060
10	NNRNKB 202 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 13,22+7,26+4,24+6,02+6,02+8,53+7,60+5,40+4,82	m ² m ²	63,110	
				RAZEM	63,110
11	NNRNKB 202 1123-03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 14,60+14,53+8,24+10,18+10,18+20,00+4,50+8,82	m m	91,050	
				RAZEM	91,050
12	KNR 2-02 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - tarket 5,00+14,26+11,80+10,71	m ² m ²	41,770	
				RAZEM	41,770
13	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 41,770	m ² m ²	41,770	
				RAZEM	41,770
14	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km (142,27*0,02)+(7,60*0,03)+(97,28*0,01)	m ³ m ³	4,046	
				RAZEM	4,046