

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): mostowa

Inwestycja
Wiadukt w ciągu DP 1783S nad linią kolejową nr 4 w msc. Zawada Pilicka

Adres:
Zawada Pilicka, gm. Irządze, pow. zawierciański, woj. Łódzkie

Kody CPV:
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45221000-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szynobudownictwa i kolei podziemnej

Inwestor:
Starostwo Powiatowe w Zawierciu
Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie

Wykonawca:
MOSTOLAND Pracownia Projektowa Arkadiusz Szczepaniak
ul.M. Skłodowskiej-Curie 39/12
41-103 Siemianowice Łódzkie

Sporządził: mgr inż. Beata Kobylec-Szczepaniak
Sprawdził:
Data opracowania: 24.05.2023r.

Inwestor

Wykonawca

Strona tytułowa przedmiaru

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	KNR 2-33 0808-0600	Mechaniczne rozkucie uszkodzonego elbetu $4*21*1*0,02+4*0,02+(2*12,5+4*2,8*6,5)*0,05$	m3 m3	6,650	6,650
2	KNR 4-04 1101-0200 M.21.01.01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem ci arowym skrzyniowym na odległo 1 km $4*21*1*0,02+4*0,02+(2*12,5+4*2,8*6,5)*0,05$	m3 m3	6,650	6,650
3	KNR 4-04 1101-0400 M.21.01.01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym za- i wyładowaniu. Nakłady uzupełniają ce na ka dy dalszy rozpocz ty km odl.transp.ponad 1km ci gnikiem kołowym $4*21*1*0,02+4*0,02+(2*12,5+4*2,8*6,5)*0,05$	m3 m3	6,650	6,650
4	KNR 2-33 0809-0200 analogia	Naprawa uszkodzonych miejsc konstrukcji elbetowych $4*21*1*0,02+4*0,02$	m3 m3	1,760	1,760
5	KNR 2-33 0810-0100 analogia	Wykonanie warstwy ochronnej/torkretu na powierzchniach podpór po rednich gr. min. 5 cm/oczepy i słupy/ $0,05*(2*12,5+4*2,8*6,5)$	m3 m3	4,890	4,890
6	kalk. ind.	Roboty przygotowawcze i towarzyszące, w tym koszty opracowania projektu wykonawczego, zaj cia terenu kolejowego, wyłączenie sieci, uzgodnienie z PKP itp. 1	rycz ań rycz ań	1,000	1,000
7	KNR 2-33 0702-0101	Uciaglenie balustrady w strefach szczelin dylatacyjnych $8*0,015$	t t	0,120	0,120
8	kalk. ind.	Wykonanie instalacji uszynienia wraz z opracowaniem i uzgodnieniem dokumentacji projektowej 1	rycz ań rycz ań	1,000	1,000