



PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: ROBOTY REMONTOWE OBRÓBEK DEKARSKICH NA DACHU ORAZ OBRÓBEK
OKNA DACHOWEGO Z MAŁOWANIEM ŚCIANY I SUFITU LEŚNICZÓWKI LEŚNICTWA
WĘGLÓW (nr inw. 791/110)

ADRES INWESTYCJI: ul. Kasztanowa 53, 27-215 Rataje

NAZWA Nadleśnictwo Skarżysko
INWESTO

RA:

ADRES INWESTORA: ul. Wiejska 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż Radosław Dziedzic

DATA OPRACOWANIA:

maj 2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

maj 2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Remont obróbek blacharskich			
1 d.1	KNR 4-01 0535-01 analogia	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku - odkręcenie dwóch arkuszy blachy w celu uszczelnienia okna dachowego	ark.		
		2	ark.	2,00	
				RAZEM	2,00
2 d.1	KNR 19-01 0512-04 analogia	Wymiana i uszczelnienie obróbki okna dachowego	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3 d.1	KNR 0-15II 0519-05 analogia	Montaż uprzednio zdemontowanego pokrycia z blachy	ark.		
		2	ark.	2,00	
				RAZEM	2,00
4 d.1	KNR 4-01 0535-08 analogia	Rozebranie obróbek blacharskich kominów z blachy nie nadającej się do użytku - górna obróbka komina	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
5 d.1	TZKNBK III - 66 analogia	Ręczne pogłębienie nacięcia w cegle pod górną obróbkę komina	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
6 d.1	KNR K-05 0402-03 analogia	Wykonanie i montaż górnej obróbki komina wraz z uszczelnieniem	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
7 d.1	KNR-W 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m	kol.		
		2	kol.	2,00	
				RAZEM	2,00
2		Roboty remontowe w zalanych pomieszczeniach			
8 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,5 * 2,5 + 6,6 * 4	m2	32,65	
				RAZEM	32,65
9 d.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na suficie w pokoju na poddaszu	m2		
		4 * (2,6 + 4)	m2	26,40	
				RAZEM	26,40
10 d.2	KNR AT-40 0104-01	Skucie zawilgoconego tynku na ścianie klaki schodowej	m2		
		2,2	m2	2,20	
				RAZEM	2,20
11 d.2	KNR 4-01 0710-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		2,2	m2	2,20	
				RAZEM	2,20
12 d.2	KNR 2 0802- 06	Gładź gipsowa jednowarstwowa - uzupełnienie ubytków	m2		
		poz.9 + 2,5 * 2,47	m2	32,58	
				RAZEM	32,58

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz. 12	m2	32,58	
				RAZEM	32,58