



PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: WYMIANA POSADZEK W POCZEKALNI I ŁAZIENCIE KANCELARII, CYKLINOWANIE
PODŁOGI ORAZ MAŁOWANIE KANCELARII - LEŚNICZÓWKA LEŚNICTWA PARSZÓW
(NR INW. 739/110)

ADRES INWESTYCJI: ul. Szkolna 50a, 27-215 Parszów

NAZWA Nadleśnictwo Skarżysko
INWESTO
RA:

ADRES INWESTORA: ul. Wiejska 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż Radosław Dziedzic

DATA OPRACOWANIA: maj 2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
maj 2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: KOSZTORYS:					
1		Remont pomieszczeń kancelarii			
1.1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie stolarki folią	m2		
		9,63	m2	9,63	
				RAZEM	9,63
2 d.1.1	TZKBNK XVIII II B-85	Urządzenia ustępowe - demontaż sedesu	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3 d.1.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m2		
		203,30	m2	203,30	
				RAZEM	203,30
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z płytek wraz z cokolikami	m2		
		8,08	m2	8,08	
				RAZEM	8,08
5 d.1.1	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m3		
		0,08	m3	0,08	
				RAZEM	0,08
6 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-110109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		0,14	m3	0,14	
				RAZEM	0,14
1.2		Roboty budowlane			
7 d.1.2	KNNR 2 0802-06	Gładź gipsowa jednowarstwowa - uzupełnienie ubytków	m2		
		203,30	m2	203,30	
				RAZEM	203,30
8 d.1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
		203,30	m2	203,30	
				RAZEM	203,30
9 d.1.2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		8,08	m2	8,08	
				RAZEM	8,08
10 d.1.2	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości do 2 cm zatarte na gładko	m2		
		8,08	m2	8,08	
				RAZEM	8,08
11 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		8,08	m2	8,08	
				RAZEM	8,08
12 d.1.2	NNRNKB 202 2805-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		8,08	m2	8,08	
				RAZEM	8,08
13 d.1.2	NNRNKB 202 2809-02 analogia	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 lub typu CEZAR lub drewniane przykręcane do ścian - poczekalnia	m		
		6,50	m	6,50	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,50
14 d.1.2	KNNR-W 3 0807-02	Ręczne cyklinowanie starych lub lakierowanych posadzek z deszczulek	m2		
		11,47	m2	11,47	
				RAZEM	11,47
15 d.1.2	KNNR-W 3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek	m2		
		11,47	m2	11,47	
				RAZEM	11,47
16 d.1.2	KNR 4-02 0227-03 analogia	Wymiana elementów spłuczki wraz z montażem sedesu	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.3		Remont stolarki			
17 d.1.3	KNR 13-23 0603-07	Wymiana klamki z szyldami	szt.		
		3,00	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
18 d.1.3	KNR 13-23 0603-08	Wymiana zamka wpuszczanego w furtce	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.4		Wymiana balustrady schodowej			
19 d.1.4	KNR 19-01 1014-02 analogia	Wymiana odcinków poręczy (pochwyty) schodowych z drewna na deskę kompozytową szer. min. 16 cm	m		
		11,18	m	11,18	
				RAZEM	11,18