

Przedmiar robót

Modernizacja parteru budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie

Adres budowy: Dmenin dz nr ewid.51 ,obręb 0001 Dmenin ,gm.Kodrąb

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Roboty remontowe

Kod CPV: : 45000000-7

1	2	3	4	5
0	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110211-01-050	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach krotność= 1,00	m2	14,50
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 30801-060-050	Rozebranie posadzek z desek na legarach (podłogi białe) oraz paneli podłogowych-kalk.ind krotność= 1,00	m2	78,45
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0402-05-050	Rozbiórka boazerii -klatka schodowa-kalk,ind krotność= 1,00	m2	29,25
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041103-04-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem samowyladowniczym na odległość 1 km krotność= 1,00	m3	2,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041103-05-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km krotność= 5,00	m3	2,00

2. Strop podwieszony z płyt G K (sala)

Kod CPV: : 45000000-7

1	2	3	4	5
5	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142012-02-050	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD pojedynczym mocowanym do podłoża krotność= 1,00	m2	62,10

1	2	3	4	5
6	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142012-04-050	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD. Dodatek za drugą warstwę krotność= 1,00	m2	62,10
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210815-05-050	Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych krotność= 1,00	m2	62,10

3. Strop podwieszony z płyt G K (korytarze,szatnia,zaplecze-35,01+6,75+16,35)

Kod CPV: : 45000000-7

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142012-02-050	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD pojedynczym mocowanym do podłoża krotność= 1,00	m2	58,11
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210815-05-050	Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych krotność= 1,00	m2	58,11

4. Posadzki z wykładziny rulonowej pvc z wywinięciem na ściany

Kod CPV: : 45000000-7

1	2	3	4	5
10	wg nakładów rzeczowych KNNR 21208-010-050	Samopoziomujące masy szpachl. wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucz.,wykładziny.Wylewka korygująco-wyrównująca gr.2mm-korytarze 13,31+21,7+6,75 krotność= 1,00	m2	41,76
11	wg nakładów rzeczowych KNNR 21208-020-050	Samopoziomujące masy szpach. wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucz.,wykładziny,Parkiet.Doplata za każdy 1mm gr.lecz nie więcej niż 10mm krotność= 3,00	m2	41,76
12	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110411-05-050	Wymiana elementów podłóg z desek podłogowych o grubości 25 mm-montaż Płyt OSB gr 18mm kalk.ind krotność= 1,00	m2	78,45
13	wg nakładów rzeczowych KNNR 21206-070-050	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Zgrzewanie wykładzin rulonowych krotność= 1,00	m2	177,00

1	2	3	4	5
14	wg nakładów rzeczowych KNNR 21206-020-050	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej (typ wykładzina sportowa na spienionym spodzie zalecana do pomieszczeń terapii ruchowej krotność= 1,00	m2	177,00

5. Drzwi wewnętrzne

Kod CPV: : 45000000-7

1	2	3	4	5
15	wg nakładów rzeczowych KNNR 30702-050-050	Wstawienie nowych drzwi płytowych wraz z ościeżnicami (szer w świetle, 80- 2szt)-kalk.ind krotność= 1,00	m2	3,80
16	wg nakładów rzeczowych KNNR 30702-050-050	Wstawienie nowych drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami (100cm-1szt)-kalk.ind krotność= 1,00	m2	2,31
17	wg nakładów rzeczowych KNNR 30702-060-050	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi stalowych do piwnicy krotność= 1,00	m2	2,10

6. Barierka biegów schodowych ze stali nierdzewnej

Kod CPV: : 45000000-7

1	2	3	4	5
18	wg nakładów rzeczowych KNKRB 021201-01-040	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej krotność= 1,00	m	14,40

7. Roboty malarskie

Kod CPV: : 45000000-7

1	2	3	4	5
19	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0830-04-050	Dwuwarstwowe gładzie gipsowe na ścianach krotność= 1,00	m2	300,85
20	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	300,85

1	2	3	4	5
21	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-02-050	Gruntowanie powierzchni sufitów preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	120,21
22	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych sufitów krotność= 1,00	m2	120,21
23	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian/ z uwzględnieniem kolorystyki uzgodnionej z zamawiającym/ krotność= 1,00	m2	300,85

8. Roboty instalacji -wentylacje

Kod CPV: : 45000000-7

1	2	3	4	5
24	wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0138-01-020	Kratki wentylacyjne krotność= 1,00	szk	8,00
25	wg nakładów rzeczowych k.ind 217W-0137-01-020	Wentylatorki kanałowe śr.140mm-kal.indywidualna krotność= 1,00	szk	4,00

9. Instalacje elektryczne

Kod CPV: : 45000000-7

1	2	3	4	5
26	wg nakładów rzeczowych KNR 4-03W0609-03-090	Wymiana opraw sufitowych na ledowe w sufitach podwieszonych wraz z niezbędnym podpięciem do instalacji elektr.-sala 6szt korytarze 6szt,szatnia 3szt,zaplecze 2szt kalk.indywidualna krotność= 1,00	kpl	17,00
27	wg nakładów rzeczowych KNR 4-03W0306-02-020	Wymiana gniazd wtyczkowych krotność= 1,00	szk	10,00
28	wg nakładów rzeczowych KNR 4-03W0307-01-020	Wymiana wyłączników podtynkowych w puszkach, o natężeniu prądu do 10 A krotność= 1,00	szk	8,00