Przekrój konstrukcji nawierzchni dróg i placów manewrowych



Układ kontrukcji nawierzchni
- Kostka betonowa szara/ grafitowa 10x20x8cm ; gr. 8cm
- Podsypka cementowo- piaskowa 1:4/ lub miał kamienny ; gr. 3-4cm
- Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (kruszywo frakcji 0/ 31,5) ; gr. 20cm
- Stabilizacja cementowa Rm= 2,5-5,0MPa ; gr. 15cm (stabilizacja z dowozu)
- Warstwa mrozoochronna/ wyrównawcza z posypółki lub kruszywa łamanego 0/8 , gr. 15cm
- Grunt rodzimy/ nasypowy, zagęszczony i wyprofilowany

Inwestor	Gmina Kamienna Góra Al. Wojska Polskiego 10 58-400 Kamienna Góra
Jednostka projektowa	Firma projektowo - inwestycyjna „JW. PROJEKT-KONTROL" Jarosław Wawrzaszek ul. Różana2/7, 58-310 Szczawno- Zdrój NIP 8862599950, REGON 022401609
Stadium **Program funkcjonalno-użytkowy**	Zadanie **Zagospodarowanie terenu i przebudowa nawierzchni placów i ciągów komunikacyjnych wraz z rozbiórką garażu i przebudową obiektu garażowo- gospodarczego w obrębie działek nr 191/2, 797 obręb Kamienna Góra -6**
Nr tomu **I**	Lokalizacja inwestycji Kamienna Góra , działki nr 191/2, 797 obręb Kamienna Góra - 6
Branża **Drogowa**	Tytuł rysunku **Przekrój konstrukcji nawierzchni placów i dróg manewrowych**

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant główny	mgr inż. Jarosław Wawrzaszek	87/DOŚ/14	

Stadium	Rewizja	Skala	Data	Branża	Nr rys.
PFU	**00**	**1 :20**	**03.2022**	**D**	**10**