

Przekrój A-A


Przegrody:



- A**
- Blachodachówka z blachy powlekanej w dużych arkuszach
 - Łaty 60x40mm,
 - Papa świętego krycia,
 - Pyła OSB gr. 22mm
 - Krokwie drewniane z C24

- B**
- Płytki gres na kleju,
 - Jastrzych cementowy gr. 8cm zbrojony siatką posadzkową

- Styropian ekstrudowany XPS 300 gr. 10cm
- Papa zgryzewalna,
- Wyłewka betonowa/ podkładowa gr. 10cm z C12/15
- Kruszywo łamane 0/3,15 gr. 20cm

- Tynk cementowo-wapienny + farba silikonowa
- Ściana z bloczków silikatowych kl.15 gr. 24cm
- Istniejąca ściana sąsiedniego budynku



Investor	 Gmina Kamienna Góra Al. Wojska Polskiego 10 58-400 Kamienna Góra			
Jednostka projektowa	Firma projektowo - inwestycyjna „JW. PROJEKT-KONTROL” Jarosław Wawrzaszek ul. Różana2/7, 58-310 Szczawno-Zdrój NIP 8862599950, REGON 022401609 <div style="text-align: right;">  </div>			
Stadium Program funkcjonalno-użytkowy	Zadanie Zagospodarowanie terenu i przebudowa nawierzchni placów i ciągów komunikacyjnych wraz z rozbiórką garażu i przebudową obiektu garażowo- gospodarczego w obrębie działek nr 191/2, 797 obręb Kamienna Góra -6			
Nr tomu	Lokalizacja Inwestycji Kamienna Góra , działki nr 191/2, 797 obręb Kamienna Góra - 6			
Branża Architektoniczno budowlana	Tytuł rysunku Przekrój poprzeczny Obiekty garażowo- gospodarcze			
Stanowisko	Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Podpis
Projektant główny	mgr inż. Jarosław Wawrzaszek		79/DOŚ/10	
Stadium	Rewizja	Skala	Data	Branża
PFU	00	1 :50	03.2022	A-B
				Nr rys.
				4