

Kamienna Góra, dn.25.04.2022 r.

TE-1/7/132/22

„JW.PROJEKT- KONTROL”


Jarosław Wawrzaszek
ul. Różana 2/7
58 – 310 Szczawno Zdrój

W odpowiedzi na wystąpienia w sprawie : Zagospodarowanie terenu i przebudowa nawierzchni placów i ciągów komunikacyjnych wraz z rozbiórką garażu i przebudową obiektu garażowo-gospodarczego w obrębie działek nr 191/2 . 797 obręb Kamienna Góra 6 , Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje :

1. W nawiązaniu do pisma nr K-G/JW./2022/3 do Urzędu Miasta Kamienna Góra uzgadnia się pozytywnie wpięcie projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej do istniejącej studni KD zlokalizowanej w granicach działki 885/1 z możliwością do jej dysponowania. Do projektowanej kanalizacji należy odprowadzić wszystkie istniejące rynny w sposób bezpośredni lub poprzez rzygacze oraz wpusty uliczne.
2. W nawiązaniu do pisma nr K-G/JW/2022/04 do M.P.W.i K. Sp. z o.o. w Kamiennej Górze podajemy zakres prac do wykonania na tym terenie :
 - a) kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami do budynków wymaga wymiany i uporządkowania , przy czym nie wyrażamy zgody na odprowadzenie do niej ścieków deszczowych,
 - b) planuje się budowę przyłącza wodociągowego do budynku nr 10 b od granicy działki nr 885/1.

W załączeniu przesyłamy 1 egz . projektu zagospodarowania terenu oraz 1 egz. mapy zasadniczej z zaznaczonymi instalacjami wod.-kan. Na mapie zasadniczej oznaczono kolorem czerwonym istniejące odpływy deszczowe do kanalizacji sanitarnej wymagające odłączenia.

DYREKTOR
d/s Technicznych i Eksploatacyjnych
PRACOWNIK
inż. Jacek Jacel















DYR BIURO
inż. Jacek Jacek

Zal. do warunków technicznych
znak TE-17/132/22

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Spółka z o.o.
ul. Zamkowa 3, 58-400 Kamienna Góra
NIP 614-14-06-658 REGON 230419902
Nr BDO 000199655
tel./fax 75 744 30 42

441.21

LEGENDA

-  Nawierzchnia z kostki betonowej szarej- powierzchnia : 523 m2
-  Nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej - powierzchnia : 94,5 m2
-  Nawierzchnia z kostki betonowej niebieskiej - powierzchnia : 21,60 m2
-  Opaska z zasypki kruszywem granitowym 8/16mm- powierzchnia : 74m2
-  Istniejące obiekty garażowo-gospodarcze przewidziane do przebudowy : pow. zabudowy 115,50 m2
-  Granice działek
-  Projektowana kanalizacja deszczowa
-  Rynsztok szer. 30cm z obniżonej 2cm kostki betonowej w kolorze grafitowym- powierzchnia : 22,50 m2
-  Obrzeże betonowe 8x30x100cm wyniesione 10cm
-  Obszar wykonania izolacji ścian fundamentowych budynku
-  Planowana przebudowa sieci wodociągowej - poza zakresem inwestycji
-  Projektowane rzędne terenu

Województwo: dol.
Powiat: kamiennog.
Jedn.ewid: 020701
Gmina Kamienna G.
Obręb: 0006 Kami.
Nr ID: GD.6640.11

NIE WYKLUCZA SIĘ
PODZIEMNYCH, KTÓRE
JEST INFORMACJĄ W I

Wykonawca

GEO
Andrzej
58-312 Stare Bogacz
NIP 886-285-81-27
tel. kom. 60
e-mail: biuro

Gmina Kamienna Góra
Al. Wojska Polskiego 10
58-400 Kamienna Góra



Firma projektowo - inwestycyjna
„JW. PROJEKT-KONTROL”
Jarosław Wawrzaszek
ul. Różana2/7, 58-310 Szczawno- Zdrój
NIP 8862599950, REGON 022401609



Program
inwestycyjno-
projektowy
Zadanie
Zagospodarowanie terenu i przebudowa nawierzchni placów i ciągów komunikacyjnych wraz z rozbiórką garażu i przebudową obiektu garażowo- gospodarczego w obrębie działek nr 191/2, 797 obręb Kamienna Góra -6

Lokalizacja inwestycji
Kamienna Góra , działki nr 191/2, 797 obręb Kamienna Góra - 6

Techniczno
opisana
Tytuł rysunku
Projekt zagospodarowania terenu

Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Podpis	
mgr inż. Jarosław Wawrzaszek		87/DOŚ/14 79/DOŚ/10			
Rewizja		Skala		Data	
00		1 :500		03.2022	
				Branża	
				Nr rys.	
				A-B	
				1/PZT	

Uzgodniłem
bez uwag