

**PRZEDMIAR ŚLEPY 001-02-001**

Budowa: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H.Cegielskiego- Gniezno  
 Obiekt: Budynek nr 3- wydzielone stanowisk kontrolnych w pomieszczeniu sali  
 opieki pielęgniarskiej  
 Rodzaj robót: Roboty budowlane  
 Lokalizacja: 62-200 Gniezno  
 Ul.Ks.Kard.Stefana Wyszyńskiego 38

PRZEDMIAR 001-02-001

Strona 1

05-03-2020

SYKAL-002342

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Ścianka gipsowo kartonowa		
1	10	WKNR W202-20-03-02-00	Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 75-01 z pokryciem obustronnym jednowarstwowo	m <sup>2</sup>	13,158
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Ścianka		<i>Obliczenie ilości</i> (1,40*4+1,42)*2,90-(0,9*2,0*2+1,0*1,20*3)
					13,158
1	20	KNR 202-06-13-06-00	Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej na sucho	m <sup>2</sup>	13,158
1	30	KNR 202-26-09-08-50	Ochrona narożników kątownikami	metr	13,200
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Ochrona narożników		<i>Obliczenie ilości</i> (1,20+1,0)*2*3
					13,200
2			Stolarka okienna i drzwiowa		
2	40	KNR 202-10-24-03-00	Okno wewnętrzne stałe z lustrem weneckim-szkoło bezpieczne	m <sup>2</sup>	3,600
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Okna		<i>Obliczenie ilości</i> 1,20*1,0*3
					3,600
2	50	KNR 202-10-24-05-00	Drzwi wewnętrzne z przeszkleniem - lustro weneckie,szyba bezpieczna	m <sup>2</sup>	3,780
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Drzwi		<i>Obliczenie ilości</i> 0,90*2,10*2
					3,780
3			Malowanie i gładź		
3	60	KNR 202-20-13-04-00	Gładzie gipsowe grub 3 mm na ścianach na podłożu z płyt gipsowych o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	26,400
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Gładź		<i>Obliczenie ilości</i> 13,20*2
					26,400
3	70	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	26,400

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,38964	.....	.....
						<b>R</b>
		Suche zaprawy tynkarskie gipsowe	kg	4,70000	.....	.....
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	.....	.....
						<b>M</b>
		Koszty zakupu i transportu	%	.....	.....	.....
						<b>T</b>
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00400	.....	.....
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00500	.....	.....
						<b>S</b>
		Razem		K. Bezpośrednie	.....	.....
				K. Pośr ..... %	.....	.....
				Zysk ..... %	.....	.....
		Razem		Pozycja	.....	.....
3	70	KNR 202-15-05-03-00				
		Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	26,400	.....	.....
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,17562	.....	.....
						<b>R</b>
		Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn	dm <sup>3</sup>	0,27600	.....	.....
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	.....	.....
						<b>M</b>
		Koszty zakupu i transportu	%	.....	.....	.....
						<b>T</b>
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00030	.....	.....
						<b>S</b>
		Razem		K. Bezpośrednie	.....	.....
				K. Pośr ..... %	.....	.....
				Zysk ..... %	.....	.....
		Razem		Pozycja	.....	.....
OGÓLEM KOSZTORYS 001-02-001						.....

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
	<b>Nazwa Środka</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>
	Kątowniki aluminiowe	metr	1,17600	.....	.....
	Masa klejowa do płyt styrop Ceresit CT85	kg	0,90000	.....	.....
	Materiały pomocnicze	%M	1,500	.....	.....
	Koszty zakupu i transportu	%	.....	.....	<b>M</b> .....
	Żuraw okienny przysięenny 0,15 Mg	m-godz	0,00070	.....	.....
	Środek transportowy (1)	m-godz	0,00050	.....	.....
					<b>S</b> .....
	Razem	K. Bezpośrednie		.....	.....
		K. Pośr .... %		.....	.....
		Zysk .... %		.....	.....
	Razem	Pozycja		.....	.....

## 2 Stolarka okienna i drzwiowa

2	40	KNR 202-10-24-03-00	Okno wewnętrzne stałe z lustrem weneckim-szkło bezpieczne	m <sup>2</sup>	3,600	.....	.....
		<b>Nazwa Środka</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>	
		Robotnik budowlany	r-godz	5,20093	.....	.....	<b>R</b> .....
		Kątowniki aluminiowe	metr	3,81000	.....	.....	.....
		Pianka poliuretanowa	kg	0,24000	.....	.....	.....
		Okno stałe z lustrem weneckim, szyba bezpieczna grub. 4 mm	m <sup>2</sup>	1,00000	.....	.....	.....
		Kit trwale plastyczny OLKIT	kg	0,36000	.....	.....	.....
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	.....	.....	<b>M</b> .....
		Koszty zakupu i transportu	%	.....	.....	.....	<b>T</b> .....
		Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg	m-godz	0,03000	.....	.....	.....
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,04000	.....	.....	.....
						<b>S</b> .....	.....
		Razem	K. Bezpośrednie		.....	.....	.....
			K. Pośr .... %		.....	.....	.....
			Zysk .... %		.....	.....	.....
		Razem	Pozycja		.....	.....	.....

2	50	KNR 202-10-24-05-00	Drzwi wewnętrzne z przeszklaniem - lustro weneckie, szyba bezpieczna	m <sup>2</sup>	3,780	.....	.....
		<b>Nazwa Środka</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena</b>	<b>Wartość</b>	
		Robotnik budowlany	r-godz	4,75017	.....	.....	<b>R</b> .....
		Kątowniki aluminiowe	metr	3,67000	.....	.....	.....
		Pianka poliuretanowa	kg	0,24000	.....	.....	.....
		Drzwi wewn. szyba bezpieczna 4 mm lustro weneckie	m <sup>2</sup>	1,00000	.....	.....	.....
		Kit trwale plastyczny OLKIT	kg	0,32000	.....	.....	.....
		Materiały pomocnicze	%M	1,500	.....	.....	<b>M</b> .....
		Koszty zakupu i transportu	%	.....	.....	.....	<b>T</b> .....
		Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg	m-godz	0,05000	.....	.....	.....
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,06000	.....	.....	.....
						<b>S</b> .....	.....
		Razem	K. Bezpośrednie		.....	.....	.....
			K. Pośr .... %		.....	.....	.....
			Zysk .... %		.....	.....	.....
		Razem	Pozycja		.....	.....	.....

## 3 Malowanie i gładź

3	60	KNR 202-20-13-04-00	Gładzie gipsowe grub 3 mm na ścianach na podłożu z płyt gipsowych o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	26,400	.....	.....
---	----	---------------------	--	----------------	--------	-------	-------

## KOSZTORYS ŚLEPY 001-02-001

Budowa: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H.Cegielskiego- Gniezno  
 Obiekt: Budynek nr 3- wydzielenie stanowisk kontrolnych w pomieszczeniu sali  
 opieki pielęgniarskiej  
 Rodzaj robót: Roboty budowlane  
 Lokalizacja: 62-200 Gniezno  
 Ul.Ks.Kard.Stefana Wyszyńskiego 38

KOSZTORYS 001-02-001

Strona 1

05-03-2020

SYKAL-002342

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	Ścianka gipsowo kartonowa				
1 10	WKNR W202-20-03-02-00 Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 75-01 z pokryciem obustronnym jednowarstwowo		m <sup>2</sup>	13,158	.....
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	2,13000	.....	.....
				<b>R</b>	.....
	Kształowniki stal pod płyty GK profil U	metr	0,76000	.....	.....
	Kształowniki stal profil C pod płyty GK	metr	2,05000	.....	.....
	Wkręty, gwoździe do płyt gips	szt	27,76000	.....	.....
	Gips budowlany szpachlowy	Mg	0,00196	.....	.....
	Płyty tynkowe gipsowo-kartonowe 12,5 mm	m <sup>2</sup>	2,06000	.....	.....
	Płyta z wełny mineralnej gr 60	m <sup>2</sup>	1,03000	.....	.....
	Taśmy papierowe perforowane 50x0,2 mm	metr	3,62600	.....	.....
	Woda przemysłowa	m <sup>3</sup>	0,00127	.....	.....
	Kołki stalowe do wstrzeliwania	szt	4,06000	.....	.....
	Materiały pomocnicze	%M	1,500	.....	.....
				<b>M</b>	.....
	Koszty zakupu i transportu	%	.....	.....	.....
				<b>T</b>	.....
	Wyciąg jednomaszowy 0,5 Mg	m-godz	0,03700	.....	.....
	Środek transportowy (1)	m-godz	0,02800	.....	.....
				<b>S</b>	.....
		Razem	K. Bezpośrednie	.....	.....
			K. Pośr ..... %	.....	.....
			Zysk ..... %	.....	.....
		Razem	Pozycja	.....	.....
1 20	KNR 202-06-13-06-00 Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej na sucho		m <sup>2</sup>	13,158	.....
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,15605	.....	.....
				<b>R</b>	.....
	Płyta z wełny mineralnej gr 60	m <sup>2</sup>	1,05000	.....	.....
	Materiały pomocnicze	%M	1,500	.....	.....
				<b>M</b>	.....
	Koszty zakupu i transportu	%	.....	.....	.....
				<b>T</b>	.....
	Wyciąg jednomaszowy 0,5 Mg	m-godz	0,00590	.....	.....
	Środek transportowy (1)	m-godz	0,00890	.....	.....
				<b>S</b>	.....
		Razem	K. Bezpośrednie	.....	.....
			K. Pośr ..... %	.....	.....
			Zysk ..... %	.....	.....
		Razem	Pozycja	.....	.....
1 30	KNR 202-26-09-08-50 Ochrona narożników kątownikami		metr	13,200	.....
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,22000	.....	.....
				<b>R</b>	.....

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH  
**KOSZTORYS ŚLEPY 001-02-001**

Budowa: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H.Cegielskiego- Gniezno  
 Obiekt: Budynek nr 3- wydzielenie stanowisk kontrolnych w pomieszczeniu sali  
 opieki pielęgniarskiej  
 Rodzaj robót: Roboty budowlane  
 Lokalizacja: 62-200 Gniezno  
 Ul.Ks.Kard.Stefana Wyszyńskiego 38

poziom cen robót. ....  
 poziom cen robocizny. ....  
 stawka robocizny kalkulacyjnej. ....  
 dopłata do robocizny ..... %  
 poziom cen materiałów. ....  
 .....  
 poziom cen sprzętu. ....  
 .....  
 narzuty kosztów pośrednich od R+S. ....  
 zysk od R+S+Ko .....  
 dopłata / opust od całości. .... %  
 podatek VAT. .... %

KOSZTORYS 001-02-001

Strona 1

05-03-2020

SYKAL-002342

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓLEM	
1	Ścianka gipsowo kartonowa	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
2	Stolarka okienna i drzwiowa	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
3	Malowanie i gładź	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
O G Ó Ł E M		.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
O G Ó Ł E M N E T T O									.....
P o d a t e k V A T									.....
O G Ó Ł E M Z P O D A T K I E M V A T									.....

## KOSZTORYS ŚLEPY 001-02-001

Budowa: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H.Cegielskiego- Gniezno  
Obiekt: Budynek nr 3- wydzielenie stanowisk kontrolnych w pomieszczeniu sali  
opieki pielęgniarstwa  
Rodzaj robót: Roboty budowlane  
Lokalizacja: 62-200 Gniezno  
Ul.Ks.Kard.Stefana Wyszyńskiego 38

### Poziomy cen:

poziom cen robót. ....  
poziom cen robocizny. ....  
stawka robocizny kalkulacyjnej. ....  
dopłata do robocizny ..... %  
poziom cen materiałów. ....  
poziom cen sprzętu. ....  
narzuty kosztów pośrednich od R+S. ....  
zysk od R+S+Ko. ....  
dopłata / opust od całości. .... %  
podatek VAT. .... %

Wartość robót netto: .....

Słownie: .....

Wartość robót brutto: .....

Słownie: .....

Kosztorys sporządził: .....

Data opracowania kosztorysu: .....