
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont łazienek w pawilonie MAGNOLIA
NAZWA INWESTORA: Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA: Goczałkowice-Zdrój
ul. Uzdrowska 54

DATA OPRACOWANIA: 30.10.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		MAGNOLIA			
1.1		REMONT ŁAZIENEK W POK 1.03 I 1.06			
1.1.1		ROBOTY WYBURZENIOWE			
1 d.1.1. 1	KNR 4-01 0354-09	Demontaż drzwi i ościeżnic	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
		Mnożnik przedmiaru		* 2	4,000
2 d.1.1. 1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m2		
		1,4 * 2,85	m2	3,990	
				RAZEM	3,990
		Mnożnik przedmiaru		* 2	7,980
3 d.1.1. 1	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		0,3 * 2	m3	0,600	
				RAZEM	0,600
		Mnożnik przedmiaru		* 2	1,200
4 d.1.1. 1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie płytek na ścianach na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2		
		(1,4 + 1 + 0,4 + 2 * 1,2 + 0,5) * 1,6	m2	9,120	
				RAZEM	9,120
		Mnożnik przedmiaru		* 2	18,240
5 d.1.1. 1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2		
		(1,4 * 2,3)	m2	3,220	
				RAZEM	3,220
		Mnożnik przedmiaru		* 2	6,440
6 d.1.1. 1	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		(1,4 * 2,3) * 0,05	m3	0,161	
				RAZEM	0,161
		Mnożnik przedmiaru		* 2	0,322
7 d.1.1. 1	analiza indywidualna	Demontaż urządzeń białego montażu (umywalka, ustęp, prysznic, grzejniki itd)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 2	2,000
1.1.2		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
8 d.1.1. 2	KNR-W 4-01 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m2		
		0,9 * 2,1	m2	1,890	
				RAZEM	1,890
		Mnożnik przedmiaru		* 2	3,780
9 d.1.1. 2	KNKRB 2 0101-10	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
		Mnożnik przedmiaru		* 2	2,400
10 d.1.1. 2	KNNR 2 1202-05 + KNNR 2 1202-07	Posadzki cementowe gr. 50 mm	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,4 * 2,3	m2	3,220	
				RAZEM	3,220
		Mnożnik przedmiaru		* 2	6,440
11 d.1.1. 2	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2		
		1 * 2 * 2 + 0,3 * 1,4 * 2	m2	4,840	
				RAZEM	4,840
		Mnożnik przedmiaru		* 2	9,680
12 d.1.1. 2	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m2		
		1,4 * 2,3	m2	3,220	
				RAZEM	3,220
		Mnożnik przedmiaru		* 2	6,440
13 d.1.1. 2	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		1,4 * 2,3	m2	3,220	
				RAZEM	3,220
		Mnożnik przedmiaru		* 2	6,440
14 d.1.1. 2	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		(1,65 + 2,3 + 1,5) * 2,85	m2	15,533	
		0	m2	0,000	
				RAZEM	15,533
		Mnożnik przedmiaru		* 2	31,066
15 d.1.1. 2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji pod płytkami	m2		
		1,4 * 2,3	m2	3,220	
				RAZEM	3,220
		Mnożnik przedmiaru		* 2	6,440
16 d.1.1. 2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		1,4 * 2,3	m2	3,220	
				RAZEM	3,220
		Mnożnik przedmiaru		* 2	6,440
17 d.1.1. 2	NNRNKB 202 2802-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
		(1,4 * 2 + 2,3 * 2) * 2,5	m2	18,500	
				RAZEM	18,500
		Mnożnik przedmiaru		* 2	37,000
18 d.1.1. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		(1,65 + 2,3 + 1,5) * 2,85	m2	15,533	
		1,4 * 2,3 + 10	m2	13,220	
				RAZEM	28,753
		Mnożnik przedmiaru		* 2	57,506
19 d.1.1. 2	KNKRB 2 1002-01	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą - kompletne	m2		
		0,8 * 2	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
		Mnożnik przedmiaru		* 2	3,200
1.1.3		INSTALACJE SANITARNE			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20 d.1.1. 3	KSNR 8 0210-03	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW	m		
		1	m	1,000	
		Obmiar dodatkowy: długość rury	m		
		1	m	1,000	
		ilość wymian		RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 2	2,000
		długość rury		RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 2	2,000
21 d.1.1. 3	KSNR 8 0113-02	Wymiana podejścia wody	m		
		1	m	1,000	
		Obmiar dodatkowy: długość rury	m		
		1	m	1,000	
		ilość wymian		RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 2	2,000
		długość rury		RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 2	2,000
22 d.1.1. 3	analiza indywidualna	Przebudowa instalacji CO w łazience	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 2	2,000
23 d.1.1. 3	KNR-W 4-02 0225-01 z.sz.3.3.1. 9904-1	Misa ustępowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 2	2,000
24 d.1.1. 3	KNR 0-35 0123-03	Kabiny natryskowe do kąpieli wraz z brodzikiem niskoprogowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 2	2,000
25 d.1.1. 3	analiza indywidualna	Zestaw natryskowy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 2	2,000
26 d.1.1. 3	KSNR 4 0212-04	Umywalka z baterią	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 2	2,000
1.1.4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE					
27 d.1.1. 4	analiza indywidualna	Przebudowa podejść elektrycznych pod oświetlenie łazienki i pokoju, gniazdko w łazience	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 2	2,000
28 d.1.1. 4	E-0508 1100-02	Montaż łącznika jednobiegunowego	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Mnożnik przedmiaru		* 2	4,000
29 d.1.1. 4	E-0508 1100-05	Montaż gniazda wtyczkowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 2	2,000
30 d.1.1. 4	KNNR 4 0425-01	Grzejniki łazienkowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 2	2,000
31 d.1.1. 4	analiza indywidualna	Montaż lamp	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
		Mnożnik przedmiaru		* 2	4,000
1.1.5		WYPOSAŻENIE			
32 d.1.1. 5	analiza indywidualna	Montaż poręczy stałej prostej	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
		Mnożnik przedmiaru		* 2	4,000
33 d.1.1. 5	analiza indywidualna	Montaż szafki z lustrem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 2	2,000
1.1.6		ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
34 d.1.1. 6	analiza indywidualna	Zabezpieczenie podłóg i mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 2	2,000
35 d.1.1. 6	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 2	2,000
1.2		ROZBUDOWA WC W 7 POKOJACH (1.02; 1.08; 1.09; 1.17; 1.15; 1.13; 1.12)			
1.2.1		ROBOTY WYBURZENIOWE			
36 d.1.2. 1	KNR 4-01 0354-09	Demontaż drzwi i ościeżnic	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
		Mnożnik przedmiaru		* 7	14,000
37 d.1.2. 1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m2		
		1,1 * 2,85	m2	3,135	
		0,3 * 2	m2	0,600	
				RAZEM	3,735
		Mnożnik przedmiaru		* 7	26,145
38 d.1.2. 1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie płytek na ścianach na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(1,3 * 2 + 1) * 1,6$	m2	5,760	
				RAZEM	5,760
		Mnożnik przedmiaru		* 7	40,320
39 d.1.2. 1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2		
		$2,3 * 1$	m2	2,300	
				RAZEM	2,300
		Mnożnik przedmiaru		* 7	16,100
40 d.1.2. 1	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		$(2,3 * 1) * 0,05$	m3	0,115	
				RAZEM	0,115
		Mnożnik przedmiaru		* 7	0,805
41 d.1.2. 1	analiza indywidualna	Demontaż urządzeń białego montażu (umywalka, ustęp, prysznic, grzejnik itd)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 7	7,000
1.2.2		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
42 d.1.2. 2	KNR-W 4-01 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m2		
		$(1,3 + 1) * 2,85$	m2	6,555	
				RAZEM	6,555
		Mnożnik przedmiaru		* 7	45,885
43 d.1.2. 2	KNKRB 2 0101-10	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
		Mnożnik przedmiaru		* 7	8,400
44 d.1.2. 2	KNNR 2 1202-05 + KNNR 2 1202-07	Posadzki cementowe gr. 50 mm	m2		
		$1 * 2,3$	m2	2,300	
				RAZEM	2,300
		Mnożnik przedmiaru		* 7	16,100
45 d.1.2. 2	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2		
		$(1,3 + 1) * 2,85 * 2 + 0,3 * 1,4 * 2$	m2	13,950	
				RAZEM	13,950
		Mnożnik przedmiaru		* 7	97,650
46 d.1.2. 2	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m2		
		$1 * 2,3$	m2	2,300	
				RAZEM	2,300
		Mnożnik przedmiaru		* 7	16,100
47 d.1.2. 2	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		$1 * 2,3$	m2	2,300	
				RAZEM	2,300
		Mnożnik przedmiaru		* 7	16,100
48 d.1.2. 2	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(1,15 + 2,4) * 2,85$	m2	10,118	
				RAZEM	10,118
		Mnożnik przedmiaru		* 7	70,826
49 d.1.2. 2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji pod płytkami	m2		
		1 * 2,3	m2	2,300	
		$(1 * 2 + 2,3 * 2) * 2,5$	m2	16,500	
				RAZEM	18,800
		Mnożnik przedmiaru		* 7	131,600
50 d.1.2. 2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		1 * 2,3	m2	2,300	
				RAZEM	2,300
		Mnożnik przedmiaru		* 7	16,100
51 d.1.2. 2	NNRNKB 202 2802-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
		$(1 * 2 + 2,3 * 2) * 2,5$	m2	16,500	
				RAZEM	16,500
		Mnożnik przedmiaru		* 7	115,500
52 d.1.2. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		1 * 2,3	m2	2,300	
		10	m2	10,000	
		$(1,15 + 2,4) * 2,85 + (5,47 + 2,1 + 3,1 + 1) * 2,85$	m2	43,377	
				RAZEM	55,677
		Mnożnik przedmiaru		* 7	389,739
53 d.1.2. 2	KNKRB 2 1002-01	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą - kompletne	m2		
		0,8 * 2	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
		Mnożnik przedmiaru		* 7	11,200
1.2.3		INSTALACJE SANITARNE			
54 d.1.2. 3	KSNR 8 0210-03	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW	m		
		1	m	1,000	
		Obmiar dodatkowy: długość rury	m		
		1	m	1,000	
		ilość wymian		RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 7	7,000
		długość rury		RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 7	7,000
55 d.1.2. 3	KSNR 8 0113-02	Wymiana podejścia wody	m		
		1	m	1,000	
		Obmiar dodatkowy: długość rury	m		
		1	m	1,000	
		ilość wymian		RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 7	7,000
		długość rury		RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 7	7,000
56 d.1.2. 3	analiza indywidualna	Przebudowa instalacji CO w łazience	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 7	7,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57 d.1.2. 3	KNR-W 4-02 0225-01 z.sz.3.3.1. 9904-1	Misa ustępowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 7	7,000
58 d.1.2. 3	analiza indywidualna	Zestaw natryskowy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 7	7,000
59 d.1.2. 3	KNR 0-35 0123-03	Kabiny natryskowe do kąpeli wraz z brodzikiem niskoprogowym	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
60 d.1.2. 3	KSNR 4 0212-04	Umywalki z baterią	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 7	7,000
1.2.4		INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
61 d.1.2. 4	analiza indywidualna	Przebudowa podejść elektrycznych pod oświetlenie łazienki i pokoju, gniazdko w łazience i system alarmowy	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 7	7,000
62 d.1.2. 4	E-0508 1100-02	Montaż łącznika jednobiegunowego	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
		Mnożnik przedmiaru		* 7	14,000
63 d.1.2. 4	E-0508 1100-05	Montaż gniazda wtyczkowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 7	7,000
64 d.1.2. 4	KNNR 4 0425-01	Grzejniki łazienkowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 7	7,000
65 d.1.2. 4	analiza indywidualna	Montaż lamp	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
		Mnożnik przedmiaru		* 7	14,000
1.2.5		WYPOSAŻENIE			
66 d.1.2. 5	analiza indywidualna	Montaż poręczy stałej prostej	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
		Mnożnik przedmiaru		* 7	14,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67	analiza	Montaż szafki z lustrem	szt		
d.1.2.5	indywidualna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 7	7,000
1.2.6		ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
68	analiza	Zabezpieczenie podłóg i mebli	kpl		
d.1.2.6	indywidualna				
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 7	7,000
69	analiza	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
d.1.2.6	indywidualna				
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik przedmiaru		* 7	7,000
1.3		ADAPTACJA POM. PORZĄDKOWEGO NR. 0.4 NA ŁAZIENKĘ			
1.3.1		ROBOTY WYBURZENIOWE			
70	KNR 4-01	Demontaż drzwi i ościeżnic	szt.		
d.1.3.1	0354-09				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
71	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m2		
d.1.3.1	0346-03				
		1 * 2,1	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
72	KNR-W 4-01	Rozebranie płytek na ścianach na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2		
d.1.3.1	0812-05				
	uwaga p.tab.				
		(1,4 + 1 + 0,4 + 2 * 1,2 + 0,5) * 1,6	m2	9,120	
				RAZEM	9,120
73	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2		
d.1.3.1	0812-05				
	uwaga p.tab.				
		1,4 * 2,1	m2	2,940	
				RAZEM	2,940
74	KNR-W 4-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
d.1.3.1	0212-01				
		1,4 * 2,1 * 0,05	m3	0,147	
				RAZEM	0,147
75	analiza	Demontaż urządzeń białego montażu (umywalka, grzejnik itd)	kpl		
d.1.3.1	indywidualna				
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3.2		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
76	KNR-W 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m2		
d.1.3.2	0306-03				
		1 * 2,1	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
77	KNKRB 2	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1.3.2	0101-10				
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
78 d.1.3. 2	KNNR 2 1202-05 + KNNR 2 1202-07	Posadzki cementowe gr. 50 mm	m2		
		1,4 * 2,1	m2	2,940	
				RAZEM	2,940
79 d.1.3. 2	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2		
		1,1 * 2 * 2 + 0,3 * 1,4 * 2	m2	5,240	
				RAZEM	5,240
80 d.1.3. 2	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m2		
		1,4 * 2,1	m2	2,940	
				RAZEM	2,940
81 d.1.3. 2	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		1,4 * 2,1	m2	2,940	
				RAZEM	2,940
82 d.1.3. 2	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		(2 + 1,5) * 2,85	m2	9,975	
				RAZEM	9,975
83 d.1.3. 2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji pod płytkami	m2		
		1,4 * 2,1	m2	2,940	
				RAZEM	2,940
84 d.1.3. 2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		1,4 * 2,1	m2	2,940	
				RAZEM	2,940
85 d.1.3. 2	NNRNKB 202 2802-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
		(1,4 * 2 + 2,1 * 2) * 2,5	m2	17,500	
				RAZEM	17,500
86 d.1.3. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		1,4 * 2,1	m2	2,940	
		(4,45 + 2,35) * 2 * 2,85 + 2 * 2,85	m2	44,460	
				RAZEM	47,400
87 d.1.3. 2	KNKRB 2 1002-01	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą - kompletne	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3.3		INSTALACJE SANITARNE			
88 d.1.3. 3	KSNR 8 0210-03	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW	m		
		1	m	1,000	
		Obmiar dodatkowy: długość rury	m		
		1	m	1,000	
		ilość wymian		RAZEM	1,000
		długość rury		RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
89 d.1.3. 3	KSNR 8 0113-02	Wymiana podejścia wody	m		
		1	m	1,000	
		Obmiar dodatkowy: długość rury	m		
		1	m	1,000	
		ilość wymian		RAZEM	1,000
		długość rury		RAZEM	1,000
90 d.1.3. 3	analiza indywidualna	Przebudowa instalacji CO w łazience	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
91 d.1.3. 3	KNR-W 4-02 0225-01 z.sz.3.3.1. 9904-1	Misa ustępowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
92 d.1.3. 3	KNR 0-35 0123-03	Kabiny natryskowe do kąpiei wraz z brodzikiem niskoprogowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
93 d.1.3. 3	analiza indywidualna	Zestaw natryskowy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
94 d.1.3. 3	KSNR 4 0212-04	Umywalki z baterią	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3.4		INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
95 d.1.3. 4	analiza indywidualna	Przebudowa podejść elektrycznych pod oświetlenie łazienki i pokoju, gniazdko w łazience	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
96 d.1.3. 4	E-0508 1100-02	Montaż łącznika jednobiegunowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
97 d.1.3. 4	E-0508 1100-05	Montaż gniazda wtyczkowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
98 d.1.3. 4	KNNR 4 0425-01	Grzejniki łazienkowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
99 d.1.3. 4	analiza indywidualna	Montaż lamp	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3.5		WYPOSAŻENIE			
100 d.1.3. 5	analiza indywidualna	Montaż szafki z lustrem	szt		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3.6		ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
101 d.1.3. 6	analiza indywidualna	Zabezpieczenie podłóg i mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
102 d.1.3. 6	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000