



KOSZE GABIONOWE "G...." – SCHEMAT



KOSZE GABIONOWE "G...." – ZESTAWIENIE

OZNACZENIE GABIONU	H	B	L	ILOŚĆ [szt.]
		[m]		
G1	1,0	1,0	2,0	105
G1/1	1,0	1,0	1,0	22
G2	1,0	1,5	2,0	41
G2/1	1,0	1,5	0,5	9
G2/2	1,0	1,5	1,5	9
G3	1,0	2,0	1,0	84




KOSZE GABIONOWE "G...." – OZNACZENIE NA RYSUNKACH



KOSZE GABIONOWE skala 1:25

UWAGI:

1. KOSZE GABIONOWE WYKONANE Z SIATKI Z DRUTU O $\phi > 3,50\text{mm}$. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWŁOKĄ GALWANIZACYJNĄ NA BAZIE CYNKU I ALUMINIUM.
2. KOSZE GABIONOWE KOLEJNYCH WARSTW UKŁADAĆ MIJANKOWO.
3. POD KOSZAMI GABIONOWYMI DOLNEJ WARSTWY WYKONAĆ ŁAWĘ FUNDAMENTOWĄ, POD KOSZAMI GÓRNYCH POZIOMÓW WYKONAĆ WARSTWĘ CHUDEGO BETONU C12/15 (B15) GR. MIN. 20cm.

Proces Inwestycyjny	 RAMIKO mgr inż. Radosław Ostraszewski ul. Gronowa 3 66-450 Jenin NIP 8521611911 tel/fax: 95-718-25-77 tel kom: 668 184 112 e-mail: rostraszewski@gmail.com				INWESTOR  Gmina Barlinek ul. Niepodległości 20 74-320 Barlinek	
	FAZA					
	Część					
	Droga					
Obiekt						
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Barlinek						
Adres						
gm. Barlinek działki nr : 470/4, 1001						
Inwestor						
GMINA BARLINEK						
Nr rysunku 5.2.2		DETALE UMCNIENIA SKARPY – KOSZE GABIONOWE				Skala 1:25
Autor		Imię i Nazwisko		Nr. Uprawnień	Data	Podpis
Projektant:		mgr inż. Radosław Ostraszewski		Upr. Bud. Nr LUKG/0024/PD/04	02.2022	
		mgr inż. Konrad Roszak		Upr. Bud. Nr ZAP/0031/PD/06	02.2022	
PROJEKT WYKONAWCZY						